郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程及历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程项目

（竞争性磋商文件）

（工程采购）

项目编号：445322202200621

招标单位：郁南县历洞镇人民政府

招标代理机构：云浮市圆方招标采购代理有限公司

日　期:2022 年 05月

温馨提示!!!

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以磋商文件为准）

一、如无另行说明，响应文件递交时间为磋商截止时间**前 30 分钟**内。

二、本项目须响应供应商到达现场参与磋商，请**适当提前到达**。

三、响应文件应按顺序**编制页码**。

四、请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求**盖章、签名、签署日期**。

五、请正确填写《首次报价一览表》，并封装在单独的开标信封当中。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

六、如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

七、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，响应供应商应通过广东省政府采购网（https： //gdgpo.czt.gd.gov.cn） 进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）（已注册的供应商无需再重新注册，但注册信息有变更的，应对注册信息进行变更）

八、在云浮地区范围内参与公共资源交易活动并且符合所参加的公共资源交易活动有关法律法规规定的供应商，请登入云浮市公共资源交易网（http：//ggzy.yunfu.gov.cn） 进行注册。（关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知

http//ggzy.yunfu.gov.cn/yfggzy/infodetail/?infoid=79f598ab-a3d8-45c8-999d-3453a1e5e386&categoryNum=006002）

九、供应商如需对项目提出询问或质疑，应按磋商文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目录

第一章 磋商邀请函 4

第二章 用户需求书 8

第三章 响应供应商须知 114

第四章 开标、评标、定标 128

第五章 合同文本 140

第六章 响应文件格式 159

第一章 磋商邀请函

各（潜在）供应商：

云浮市圆方招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受郁南县历洞镇人民政府（以下简称“采购人”）的委托，对郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程及历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程项目(采购编号：445322202200621)进行竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、名称与编号

1、采购项目编号：445322202200621

2、采购项目名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程及历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程项目

3、采购数量：2项

4、预算金额（元）：大写：贰佰贰拾玖万贰仟陆佰叁拾伍元伍角叁分；小写：¥2292635.53

序号	采购项目名称	工期	项目预算（元）	数量/单位	所属行业
标段1	郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程	工程总天数为60个日历天（具体以开工令为准）	大写：壹佰万陆仟叁佰陆拾壹元贰角捌分； 小写：¥1006361.28	1项	建筑业
标段2	郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程	工程总天数为60个日历天（具体以开工令为准）	大写：壹佰贰拾捌万陆仟贰佰柒拾肆元贰角伍分； 小写：¥1286274.25	1项	
合计			大写：贰佰贰拾玖万贰仟陆佰叁拾伍元伍角叁分； 小写：¥2292635.53		

注：响应供应商可以选择一个标段或所有标段进行投标，但应对标段内所有内容进行投标，不允许只对标段内的部分内容进行投标，须按分标段报价。本项目允许兼投兼中。

二、项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

1、采购人的具体采购需求：详见磋商文件中的《用户需求书》

2、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

（1）产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》。

（2）本项目属于政府采购项目。

（3）监管部门：郁南县财政局。

（4）需要落实的政府采购政策：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020ﴞ46号）

2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

5）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）

6）本项目专门面向中小型企业采购的项目。

3、响应供应商应对标段内所有内容进行投标，不允许只对标段内部分内容进行投标。

三、响应供应商资格要求

1、响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其他组织机构；

（2）响应供应商必须提供 2021 年的年度财务状况报告复印件；或提供 2022 年任意 1 个月的财务状况报表复印件或提供银行出具的资信证明文件；

（3）响应供应商必须提供依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；【提供投标截止日前6个月内任意1个月的证明材料】

（4）响应供应商必须提供依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；【提供投标截止日前6个月内任意1个月的证明材料】

（5）提供《响应响应供应商资格声明函》 内容如下：

①提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

②提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

③为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

⑤按照投标（报价）函（磋商函）相关承诺要求内容履行。

2、本项目响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为（政府采购不良行为记录）。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明:①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.c

n）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③供应商为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。】

3、响应供应商应具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内）。【投标时须提供证书复印件，加盖公章】

4、响应供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质。【投标时须提供资质复印件，加盖公章】

5、本项目不接受联合体投标。【提供《承诺函》】

6、已办理报名并成功购买本磋商文件的供应商。

符合以上资格条件的响应供应商以公开报名方式确认其投标资格。

四、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、获取磋商文件的时间：2022年05月05日至2022年05月11日上午 09:00-12:00；下午 14:30-17:30（办公时间内，法定节假日除外）

2、获取磋商文件地点：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

3、获取磋商文件方式：现场报名购买，不予邮寄购买

4、购买磋商文件时须提供下列资料（需加盖公章）：

（1）供应商应填报《采购文件发售登记表》并加盖供应商单位公章后，至我司现场获取磋商文件。

（2）采购代理机构提供word版电子文档的磋商文件。

只接受通过以上方式正式获取磋商文件的供应商的投标 。

备注：供应商获取报名资格并非意味着满足了合格、有效响应供应商的基本条件，一切均以磋商小组共同评定确认的结果为准。

温馨提醒：响应供应商请登陆广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册。

（3）磋商文件售价：人民币200元/套（售后不退）

五、磋商时间、响应文件递交、截止时间及地点

1、提交响应文件时间：2022年05月16日下午 14:30-15:00（北京时间）

2、提交响应文件截至时间：2022年05月16日下午 15:00（北京时间）

3、磋商时间：2022年05月16日下午 15:00（北京时间）

4、提交响应文件地点：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

5、磋商地点：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

采购代理机构于磋商截止时间前（30）分钟开始接收响应文件，请各响应供应商授权代表务必到场参与投标。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（1）采购人联系方式：

采购人名称：郁南县历洞镇人民政府

采购人地址：广东省云浮市郁南县历洞镇建设路8号

联系人：黎俊良

联系电话：0766-7488168

（2）采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：云浮市圆方招标采购代理有限公司

地址：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

联系人：黎小姐

联系电话：0766-8478226

邮编：527199

采购代理机构：云浮市圆方招标采购代理有限公司

2022年05月05日

第二章 用户需求书

一、项目名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程及历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程项目

二、预算金额（元）：大写：贰佰贰拾玖万贰仟陆佰叁拾伍元伍角叁分；小写：¥2292635.53

三、项目概况：

1、项目内容：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入，其中包括各自然村给水接入和相关设施建设。

2、项目实施地点：

标段 1：郁南县历洞镇磨山村委、水源村委、塘埇村委、中和村委。

标段 2：郁南县历洞镇农林村委、黄梅村委、沙木村委。

3、建设单位：郁南县历洞镇人民政府。

四、采购项目情况：

说明：1、加“★”项是实质性响应要求。响应供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、**响应供应商可以选择一个标段或所有标段进行投标，但应对标段内所有内容进行投标，不允许只对标段内的部分内容进行投标，须按分标段报价。**

1、采购项目内容：

序号	采购项目名称	工期	项目预算（元）	数量/单位	所属行业
标段1	郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程	工程总天数为60个日历天（具体以开工令为准）	大写：壹佰万陆仟叁佰陆拾壹元贰角捌分； 小写：¥1006361.28	1项	建筑业
标段2	郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程	工程总天数为60个日历天（具体以开工令为准）	大写：壹佰贰拾捌万陆仟贰佰柒拾肆元贰角伍分； 小写：¥1286274.25	1项	
合计			大写：贰佰贰拾玖万贰仟陆佰叁拾伍元伍角叁分； 小写：¥2292635.53		

2、项目工程造价参照标准和依据：

2.1 该工程概算采用清单计价法，工程量、综合单价、费用费率、主材价格按以下标准进行评审：⑴工程量按照《建设工程工程量计算规范》（GB50500-2013）计算等。⑵综合单价执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，2018 年《广东省建设工程计价依据》，套用 2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工

程综合定额》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》。⑶主要材料价格执行 2021 年第四季度《郁南县工程造价信息》《云浮市工程造价信息》，不足部分采用市场询价方式确定。⑷费用费率：建筑与装饰部分预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%，市政与园林绿化项目预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%，安装部分预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%，增值税税金按 9%。

2.2 评审依据的有关政策法规、专业规范标准等：执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，2018 年《广东省建设工程计价依据》，套用 2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》。

3、采购项目技术要求：

3.1 工程量清单（后附）。

3.2 主要材料使用要求：所有涉及材料必须不低于现行国家强制规定，无毒无害且安全达标。

3.3 技术要求按施工图纸设计要求。

六、采购项目商务要求：

（一）项目实施要求：

1、响应供应商必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

★2、中标供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，中标供应商的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。（提供承诺函并加盖公章）

3、采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标供应商在施工现场以外自行解决，其费用由中标供应商自理。

★4、安全文明施工要求：施工现场要及时搞好工地周围的环境卫生，悬挂施工标牌、安全标志、警告标志等标识。（提供承诺函并加盖公章）

5、中标供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标供应商负责。

（二）质量要求及质保期：

1、质量要求

（1）符合《室外给水设计标准》GB50013-2018、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 相关规定，达到合格或以上标准。一次验收合格。

（2）安全文明目标：一般事故率为零，死亡事故为零，在施工期间杜绝一切重大安全事故。

（3）绿色建筑评级标准：达到二星级并通过绿色建筑评级验收。

2、质保期

（1）质保期：贰年。

★（2）中标供应商应与采购人签订质量保修书：质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。若由于中标供应商的责任造成工程质量达不到要求标准的，造成工程不合格的，中标供应商应拆除重建，经再次验收通过后方可使用，由此造成的一切损失由中标供应商负责。（提供承诺函并加盖公章）

（三）工期：

1、标段 1：签订工程合同后按采购人要求进场，工程总天数为 60 个日历天（具体以开工令为准）。

标段 2：签订工程合同后按采购人要求进场，工程总天数为 60 个日历天（具体以开工令为准）。

2、在有效服务期内，如中标供应商在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足磋商文件、施工图纸、合同的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人将报请监督管理部门同意后，解除与中标供应商签订的合同，并保留追究其法律责任的权利。

3、合同约定的工程项目，中标供应商不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由中标供应商负责赔偿。

4、工程实施过程中，出现下列情形，经监理工程师确认，工期予以顺延：

（1）不可抗因素。

（2）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）。

（3）工程款不能按时或逾期支付者。

（四）报价要求：

1、本项目采用下浮率报价，响应供应商应参照采购人提供的本项目的《单位工程造价汇总及分部分项清单》报下浮率：中标价=暂定合同价=项目预算×（1-中标供应商投标报价下浮率）。中标价不等于合同价，合同价以报价要求第2点为准。

2、合同价=招标控制价×（1-中标供应商投标报价下浮率），各项目合同单价=招标控制价的各个项目单价×（1-中标供应商投标报价下浮率），招标控制价及招标控制价的各个项目单价以郁南县财政投资审核中心审定结果为准（施工图预算审核结果）。

3、项目计价内容费用包揽：投标报价应包括工程量清单所发生的生产、供货、包装、运输、装车、仓储费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、配合费以及施工合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用由中标供应商自行负责。

4、需求内容中《工程量清单》中没有列明的设备和内容，由响应供应商根据设计图纸的要求自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需的设备和内容，并在投标文件中加以详细说明，所需费用已包含在投标总价内。

5、如果中标供应商在签署合同后，在施工、验收、等工作中出现的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

（五）验收标准：

采购人将自中标供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如

下：按本工程按招标文件、合同及相关国家标准、规范等进行工程验收。

（六）履约保证金

按甲乙双方自行约定，但不超过合同的10%。可采用现金转账的方式或提供担保函，担保函需满足：担保（采用银行保函或保证保险时，开具保函或保险须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中,投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于工期。）履约保证金在工程完工验收合格之日起10个工作日内无息退回中标供应商。

（七）项目结算方式

1、预付款：签订合同且在中标供应商进场开工后10个工作日内，采购人按暂定合同价的30%申请支付预付款给中标供应商（含工人工资保证金合同价的3%）。

2、项目款收款情况按工程进度可分一期或多期，须经监理单位及采购人审定后的申请支付进度款；当进度款申请支付至合同价的 80%时（含预付款），暂停进度款申请。（开工预付款需在第一期进度款申请时一次扣回）

3、完成项目所有工程量通过验收并经财政结算审核中心审核后，申请支付至结算审核价的 97%（须扣还已支付的预付款和进度款），剩余3%质量保证金在保修期满后申请支付，或采用保险保函形式可以申请支付至中标金额的100%，担保（采用银行保函或保证保险时，开具保函或保险须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中,投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于质保期。）

4、中标供应商凭以下有效文件与采购人结算：

1）中标通知书；

2）合同；

3）中标供应商开具的正式发票；

4）验收报告（加盖采购人公章）（预付款和进度款除外）；

5）中标供应商营业执照；

6）中标供应商银行开户许可证；

5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

附工程量清单：

标段1：

单项工程综合概算表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程　　单位：　元　　第 1 页　共 1 页

序号	概算编码	名称	建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	金额
1		单项工程	1,006,361.28			1,006,361.28
2		郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委	317,413.33			317,413.33
3		郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委	397,208.96			397,208.96
4		郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委	291,738.99			291,738.99
		单项工程概算				1,006,361.28

单位工程造价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	242142.57	
1.1	塘涌村	121565.37	
1.2	路上村	15158.64	
1.3	坑尾村	24841.45	
1.4	大石村	18476.32	
1.5	磨山村	51340.11	
1.6	阀门和其他	10760.68	
2	措施合计	19069.44	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19069.44	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	29992.88	—
3.1	暂列金额	24214.26	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5778.62	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	291204.89	
5	增值税销项税额	26208.44	—
6	总造价	317413.33	
7	人工费	95978.95	
投标报价合计=1+2+3+5		317,413.33	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		塘涌村					121565.37	
1	040501004001	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	912	19.37	17665.44	
2	040501004002	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	3132.5	14.33	44888.73	
3	040501004003	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	147.5	16.55	2441.13	
4	040501004004	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	2182	13.82	30155.24	
5	040502009001	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	78	145.54	11352.12	
6	040502005001	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	78	24.02	1873.56	
7	040101002001	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	159.44	68.85	10977.44	
8	041001001001	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	5.85	233.97	1368.72	
9	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	5.85	144.1	842.99	
		路上村					15158.64	
本页小计							121565.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040501004005	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	150	19.37	2905.5	
11	040501004006	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	229	14.33	3281.57	
12	040501004007	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	131	11.95	1565.45	
13	040501004008	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	103	13.82	1423.46	
14	040502009002	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	27	145.54	3929.58	
15	040502005002	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	27	24.02	648.54	
16	040101002002	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	20.4	68.85	1404.54	
		坑尾村					24841.45	
17	040501004009	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	822	14.33	11779.26	
本页小计							26937.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	040501004010	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	62	16.55	1026.1	
19	040501004011	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	155	13.82	2142.1	
20	040502009003	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	45	145.54	6549.3	
21	040502005003	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	45	24.02	1080.9	
22	040101002003	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	32.88	68.85	2263.79	
		大石村					18476.32	
23	040501004012	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	329	14.33	4714.57	
24	040501004013	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	32	11.95	382.4	
25	040501004014	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	449	13.82	6205.18	
26	040502009004	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	35	145.54	5093.9	
27	040502005004	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	35	24.02	840.7	
本页小计							30298.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	040101002004	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	14.16	68.85	974.92	
29	041001001002	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.7	233.97	163.78	
30	040203007002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.7	144.1	100.87	
		磨山村					51340.11	
31	040501004015	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	200	19.37	3874	
32	040501004016	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1200	14.33	17196	
33	040501004017	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	130	11.95	1553.5	
34	040501004018	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	470	13.82	6495.4	
35	040502009005	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	100	145.54	14554	
36	040502005005	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	100	24.02	2402	
37	040101002005	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	60	68.85	4131	
本页小计							51445.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	041001001003	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3	233.97	701.91	
39	040203007003	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3	144.1	432.3	
		阀门和其他					10760.68	
40	040502005006	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	7	104.46	731.22	
41	040502005007	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	7	734.8	5143.6	
42	040205001001	给水管排泥井	1.内径600mm*600mm砖砌排泥井 2.100mm厚C30混凝土基础 3.120mm厚MU10砖，M7.5砌筑砂浆砌筑 4.600*600方型球默铸铁盖板，D400型	座	7	697.98	4885.86	
		措施项目						
本页小计							11894.89	
合　计							242142.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8%	19069.44			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15%				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0%				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					19069.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24214.26		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	5778.62		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	29992.88		—

暂列金额明细表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	24214.26	
合　　计			24214.26	—

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	六角空心钢	综合	kg	0.0592	4.01	预算价	
2	钢板	8~15	kg	37.4734	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
3	橡胶板	1~3	kg	8.9212	25.7	预算价	
4	六角螺栓	综合	kg	4.4606	5.58	预算价	
5	膨胀螺栓	M8	十套	122.5186	3.15	预算价	
6	铁砂布	0~2#	张	32.1599	0.94	预算价	
7	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	2.1672	5.96	预算价	
8	冲击钻头	Φ12	个	17.8425	8.55	预算价	
9	合金钢钻头	一字型	个	0.0372	4.74	预算价	
10	钢锯条		条	90.7046	0.43	预算价	
11	钢锯片	Φ300	片	0.8404	264.96	预算价	
12	铁件	综合	kg	0.6208	7.26	郁南信息价(2021年四季度)	
13	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	1.617	404	郁南信息价(2021年四季度)	
14	板枋材	综合	m3	0.0041	1368.8	郁南信息价(2021年四季度)	
15	石油沥青	60~100#	t	0.1089	3810.2	郁南信息价(2021年四季度)	
16	柴油		t	0.0153	6750	郁南信息价(2021年四季度)	
17	氧气		m3	3.6295	5.16	预算价	
18	乙炔气		kg	1.2099	13.3	预算价	
19	焊接钢管	DN20	kg	16.3803	4.19	预算价	
20	高压风管		m	0.0048	21.88	预算价	
21	橡胶软管	DN20	m	7.5853	5	预算价	
22	螺纹阀门	DN20	个	4.4606	26	预算价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
23	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	2.1672	20	预算价	
24	压力表弯管	DN15	个	2.1672	5.56	预算价	
25	水		m3	30.2559	3.6	郁南信息价 (2021年四季度)	
26	钢模板		kg	1.4433	4.44	预算价	
27	其他材料费		元	2649.815	1	预算价	
28	材料费调整		元	-0.002	1	预算价	
29	C25商品普通混凝土	20石坍落度100mm	m3	1.7534	575	郁南信息价 (2021年四季度)	
30	商品湿拌抹灰砂浆	M20	m^3	0.756	535	自行询价	
31	普通龙头DN20(铜质)		个	287.85	13.51	云浮信息价 (2021年四季度)	
32	PE32给水管1.6Mpa		m	6040.44	5.62	广州信息价 (2021年12月)	
33	PE25给水管1.6Mpa		m	3725.04	3.43	自行询价	
34	PE40给水管1.6Mpa		m	1287.24	8.69	自行询价	
35	室外塑料给水管热熔管件	De40	个	360.932	2.01	自行询价	
36	室外塑料给水管热熔管件	De32	个	1675.926	1.19	自行询价	
37	室外塑料给水管热熔管件	DN25	个	1033.516	0.66	自行询价	
38	Φ32带钉管卡		套	73.325	3.77	自行询价	
39	Φ25带钉管卡		套	1175.65	2.77	自行询价	
40	闸阀	Z15T-10 20mm	个	287.85	31.68	云浮信息价 (2021年四季度)	
41	排气阀DN50		个	7.07	75.62	广东专业测定价 (2021年12月)	
42	自动排泥阀DN50		台	7.07	699.72	广材网	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-磨山村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
43	水表	LXS-DN20	个	287.85	54	云浮信息价(2021年四季度)	
44	铸铁方井盖座600*600		块	7	283	自行询价	

单位工程造价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	305887.47	
1.1	雷冲小连片区	28199.5	
1.2	雷冲村	37945.41	
1.3	雷冲村小连片区3	2822.8	
1.4	水源车厂	16492.32	
1.5	水源村	73054.62	
1.6	分界村	20021.49	
1.7	厂底村	37797.99	
1.8	枫木坑	32789.32	
1.9	牛角尾	16580.82	
1.10	阀门和其他	40183.2	
2	措施合计	21439	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21439	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	37085.42	—
3.1	暂列金额	30588.75	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6496.67	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	364411.89	
5	增值税销项税额	32797.07	—
6	总造价	397208.96	
7	人工费	107590.86	
投标报价合计=1+2+3+5		397,208.96	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		雷冲小连片区					28199.5	
1	040501004001	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	6.7	24.73	165.69	
2	040501004002	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1169	14.33	16751.77	
3	040501004003	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	118.1	16.55	1954.56	
4	040501004004	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	75.6	13.82	1044.79	
5	040502009001	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	22	145.54	3201.88	
6	040502005001	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	22	24.02	528.44	
7	040101002001	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	45.528	68.85	3134.6	
8	041001001001	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3.75	233.97	877.39	
9	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3.75	144.1	540.38	
		雷冲村					37945.41	
本页小计							28199.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040501004005	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	488	24.73	12068.24	
11	040501004006	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	618.9	14.33	8868.84	
12	040501004007	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	206.2	16.55	3412.61	
13	040501004008	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	278	13.82	3841.96	
14	040502009002	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	32	145.54	4657.28	
15	040502005002	阀门	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	32	24.02	768.64	
16	040101002002	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	42.816	68.85	2947.88	
17	041001001002	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3.65	233.97	853.99	
18	040203007002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3.65	144.1	525.97	
		雷冲村小连片区3					2822.8	
本页小计							37945.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	040501004009	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	11	24.73	272.03	
20	040501004010	PE50给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ50带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	11	27.56	303.16	
21	040501004011	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	37.6	16.55	622.28	
22	040501004012	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	41.8	13.82	577.68	
23	040502009003	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	6	145.54	873.24	
24	040502005003	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	6	24.02	144.12	
25	040101002003	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	0.44	68.85	30.29	
		水源车厂					16492.32	
26	040501004013	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	215	24.73	5316.95	
本页小计							8139.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	040501004014	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	269.3	14.33	3859.07	
28	040501004015	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	162	16.55	2681.1	
29	040501004016	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	81.1	13.82	1120.8	
30	040502009004	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	11	145.54	1600.94	
31	040502005004	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	11	24.02	264.22	
32	040101002004	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	19.012	68.85	1308.98	
33	041001001003	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.9	233.97	210.57	
34	040203007003	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.9	144.1	129.69	
		水源村					73054.62	
35	040501004017	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	848.6	24.73	20985.88	
本页小计							32161.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	040501004018	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	724	14.33	10374.92	
37	040501004019	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	641.5	16.55	10616.83	
38	040501004020	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	621	13.82	8582.22	
39	040502009005	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	72	145.54	10478.88	
40	040502005005	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	72	24.02	1729.44	
41	040101002005	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	56.108	68.85	3863.04	
42	041001001004	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	16.99	233.97	3975.15	
43	040203007004	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	16.99	144.1	2448.26	
		分界村					20021.49	
44	040501004021	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	276.5	24.73	6837.85	
本页小计							58906.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	040501004022	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	504.4	14.33	7228.05	
46	040501004023	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	16.8	16.55	278.04	
47	040501004024	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	110.1	13.82	1521.58	
48	040502009006	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	11	145.54	1600.94	
49	040502005006	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	11	24.02	264.22	
50	040101002006	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	31.076	68.85	2139.58	
51	041001001005	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.4	233.97	93.59	
52	040203007005	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.4	144.1	57.64	
		厂底村					37797.99	
53	040501004025	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	955	24.73	23617.15	
本页小计							36800.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	040501004026	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	134	14.33	1920.22	
55	040501004027	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	150.9	16.55	2497.4	
56	040501004028	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	245.8	13.82	3396.96	
57	040502009007	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	15	145.54	2183.1	
58	040502005007	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	15	24.02	360.3	
59	040101002007	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	42.62	68.85	2934.39	
60	041001001006	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	2.35	233.97	549.83	
61	040203007006	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	2.35	144.1	338.64	
		枫木坑					32789.32	
62	040501004029	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	462.2	24.73	11430.21	
本页小计							25611.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	040501004030	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	739.4	14.33	10595.6	
64	040501004031	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	244.8	16.55	4051.44	
65	040501004032	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	72.3	13.82	999.19	
66	040502009008	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	10	145.54	1455.4	
67	040502005008	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	10	24.02	240.2	
68	040101002008	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	47.256	68.85	3253.58	
69	041001001007	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	2.02	233.97	472.62	
70	040203007007	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	2.02	144.1	291.08	
		牛角尾					16580.82	
71	040501004033	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	151.3	24.73	3741.65	
本页小计							25100.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	040501004034	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	591	14.33	8469.03	
73	040501004035	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	42.6	11.95	509.07	
74	040501004036	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	24.5	13.82	338.59	
75	040502009009	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	6	145.54	873.24	
76	040502005009	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	6	24.02	144.12	
77	040101002009	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	31.004	68.85	2134.63	
78	041001001008	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.98	233.95	229.27	
79	040203007008	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.98	144.1	141.22	
		阀门和其他					40183.2	
80	040502005010	PE截止阀DN25	1.材质及规格:PE截止阀DN25 2.连接形式:丝扣阀门	个	80	38.86	3108.8	
81	040502005011	PE50球阀	1.材质及规格:PE50球阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	5	103.78	518.9	
82	040502005012	PE32球阀	1.材质及规格:PE32球阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	5	58.82	294.1	
83	040502005013	PE25球阀	1.材质及规格:PE25球阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	198	46.24	9155.52	
本页小计							25916.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	040502005014	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	1	104.46	104.46	
85	040502005015	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	1	734.8	734.8	
86	040502006001	PE50法兰	1.PE50法兰安装 2.钢制平焊法兰DN50	个	2	68.09	136.18	
87	040502005016	PE截止阀 DN50	1.材质及规格:PE截止阀DN50 2.连接形式:丝扣阀门	个	12	101.17	1214.04	
88	040502005017	PE32闸阀	1.材质及规格:PE32闸阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	20	92.89	1857.8	
89	040502005018	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	15	104.46	1566.9	
90	040502005019	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	15	734.8	11022	
91	040205001001	给水管排泥井	1.内径600mm*600mm砖砌排泥井 2.100mm厚C30混凝土基础 3.120mm厚MU10砖，M7.5砌筑砂浆砌筑 4.600*600方型球默铸铁盖板，D400型	座	15	697.98	10469.7	
		措施项目						
本页小计							27105.88	
合　计							305887.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8%	21439			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15%				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0%				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					21439			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30588.75		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	6496.67		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	37085.42		—

暂列金额明细表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	30588.75	
合　　计			30588.75	—

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	六角空心钢	综合	kg	0.1925	4.01	预算价	
2	钢板	8~15	kg	40.2889	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
3	橡胶板	1~3	kg	9.7617	25.7	预算价	
4	石棉橡胶板	3	kg	0.34	7.19	预算价	
5	六角螺栓	综合	kg	4.8809	5.58	预算价	
6	六角螺栓	M16×80	十套	1.648	6.39	预算价	
7	膨胀螺栓	M8	十套	107.398	3.15	预算价	
8	膨胀螺栓	M10	十套	0.3777	5.82	预算价	
9	铁砂布	0~2#	张	38.5126	0.94	预算价	
10	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	2.2693	5.96	预算价	
11	冲击钻头	Φ12	个	15.6405	8.55	预算价	
12	冲击钻头	Φ14	个	0.055	9.4	预算价	
13	合金钢钻头	一字型	个	0.1211	4.74	预算价	
14	钢锯条		条	105.2826	0.43	预算价	
15	钢锯片	Φ300	片	2.7315	264.96	预算价	
16	铁件	综合	kg	2.0178	7.26	郁南信息价(2021年四季度)	
17	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	3.465	404	郁南信息价(2021年四季度)	
18	板枋材	综合	m3	0.0134	1368.8	郁南信息价(2021年四季度)	
19	石油沥青	60~100#	t	0.354	3810.2	郁南信息价(2021年四季度)	
20	柴油		t	0.0496	6750	郁南信息价(2021年四季度)	
21	氧气		m3	4.4314	5.16	预算价	
22	乙炔气		kg	1.4772	13.3	预算价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
23	焊接钢管	DN20	kg	17.362	4.19	预算价	
24	高压风管		m	0.0156	21.88	预算价	
25	橡胶软管	DN20	m	7.9424	5	预算价	
26	螺纹阀门	DN20	个	4.8809	26	预算价	
27	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	2.2693	20	预算价	
28	压力表弯管	DN15	个	2.2693	5.56	预算价	
29	水		m3	41.1674	3.6	郁南信息价 (2021年四季度)	
30	钢模板		kg	4.6907	4.44	预算价	
31	其他材料费		元	2387.0183	1	预算价	
32	材料费调整		元	-0.0062	1	预算价	
33	C25商品普通混凝土	20石坍落度100mm	m3	5.6989	575	郁南信息价 (2021年四季度)	
34	商品湿拌抹灰砂浆	M20	m^3	1.62	535	自行询价	
35	普通龙头DN20(铜质)		个	186.85	13.51	云浮信息价 (2021年四季度)	
36	PE32给水管1.6Mpa		m	6454.458	5.62	广州信息价 (2021年12月)	
37	PE25给水管1.6Mpa		m	1624.656	3.43	自行询价	
38	PE50给水管1.6Mpa		m	3493.806	13.5	自行询价	
39	钢制平焊法兰DN50		块	2	20.86	云浮信息价 (2021年四季度)	
40	室外塑料给水管热熔管件	De50	个	979.6358	3.58	自行询价	
41	室外塑料给水管热熔管件	De32	个	1790.7957	1.19	自行询价	
42	室外塑料给水管热熔管件	DN25	个	450.7624	0.66	自行询价	
43	Φ32带钉管卡		套	552.265	3.77	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-水源村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
44	Φ25带钉管卡		套	542.57	2.77	自行询价	
45	Φ50带钉管卡		套	3.85	4.77	自行询价	
46	闸阀	Z15T-10 20mm	个	186.85	31.68	云浮信息价(2021年四季度)	
47	PE25球阀	Z15T-10 25mm	个	199.98	23.52	自行询价	
48	PE32闸阀	Z15T-10 32mm	个	20.2	69.71	自行询价	
49	排气阀DN50		个	16.16	75.62	广东专业测定价(2021年12月)	
50	自动排泥阀DN50		台	16.16	699.72	广材网	
51	PE截止阀DN50		个	12.12	72.37	自行询价	
52	PE截止阀DN25		个	80.8	23.94	自行询价	
53	PE50球阀	Z15T-10 50mm	个	5.05	74.95	自行询价	
54	PE32球阀	Z15T-10 32mm	个	5.05	35.98	自行询价	
55	水表	LXS-DN20	个	186.85	54	云浮信息价(2021年四季度)	
56	铸铁方井盖座600*600		块	15	283	自行询价	

单位工程造价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	224444.75	
1.1	大田头村	11610.53	
1.2	塘九坑村	31664.31	
1.3	中洞村	44866.1	
1.4	中抱村	48007.69	
1.5	上抱村	23468.13	
1.6	雷公坑村	25703.1	
1.7	阀门和其他	39124.89	
2	措施合计	15933.03	
2.1	绿色施工安全防护措施费	15933.03	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	27272.67	—
3.1	暂列金额	22444.48	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4828.19	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	267650.45	
5	增值税销项税额	24088.54	—
6	总造价	291738.99	
7	人工费	80149.91	
投标报价合计=1+2+3+5		291,738.99	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		大田头村					11610.53	
1	040501004001	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	92.5	19.37	1791.73	
2	040501004002	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	185	14.33	2651.05	
3	040501004003	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	209.8	16.55	3472.19	
4	040501004004	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	15.8	13.82	218.36	
5	040502009001	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	16	145.54	2328.64	
6	040502005001	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	16	24.02	384.32	
7	040101002001	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	11.1	68.85	764.24	
		塘九坑村					31664.31	
8	040501004005	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	466.9	19.37	9043.85	
本页小计							20654.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040501004006	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	677.5	14.33	9708.58	
10	040501004007	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	172.6	16.55	2856.53	
11	040501004008	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	160.6	13.82	2219.49	
12	040502009002	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	25	145.54	3638.5	
13	040502005002	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	25	24.02	600.5	
14	040101002002	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	45.268	68.85	3116.7	
15	041001001001	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	1.27	233.98	297.15	
16	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	1.27	144.1	183.01	
		中洞村					44866.1	
17	040501004009	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	346.5	24.73	8568.95	
本页小计							31189.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	040501004010	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	720.3	14.33	10321.9	
19	040501004011	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	857.8	16.55	14196.59	
20	040501004012	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	45.2	13.82	624.66	
21	040502009003	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	40	145.54	5821.6	
22	040502005003	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	40	24.02	960.8	
23	040101002003	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	41.036	68.85	2825.33	
24	041001001002	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	4.09	233.96	956.9	
25	040203007002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	4.09	144.1	589.37	
		中抱村					48007.69	
26	040501004013	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	407.3	24.73	10072.53	
本页小计							46369.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	040501004014	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	934.4	14.33	13389.95	
28	040501004015	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	478.9	16.55	7925.8	
29	040501004016	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	275	13.82	3800.5	
30	040502009004	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	48	145.54	6985.92	
31	040502005004	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	48	24.02	1152.96	
32	040101002004	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	52.544	68.85	3617.65	
33	041001001003	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	2.81	233.97	657.46	
34	040203007003	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	2.81	144.1	404.92	
		上抱村					23468.13	
35	040501004017	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	332.1	19.37	6432.78	
本页小计							44367.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	040501004018	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	288.5	14.33	4134.21	
37	040501004019	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	229.9	16.55	3804.85	
38	040501004020	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	164.4	13.82	2272.01	
39	040502009005	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	27	145.54	3929.58	
40	040502005005	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	27	24.02	648.54	
41	040101002005	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	21.916	68.85	1508.92	
42	041001001004	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	1.95	233.97	456.24	
43	040203007004	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	1.95	144.1	281	
		雷公坑村					25703.1	
44	040501004021	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1218.8	14.33	17465.4	
本页小计							34500.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	040501004022	PE32给水管 1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管 1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	79.5	16.55	1315.73	
46	040501004023	PE25给水管 1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管 1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	100.2	13.82	1384.76	
47	040502009006	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	11	145.54	1600.94	
48	040502005006	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	11	24.02	264.22	
49	040101002006	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	48.392	68.85	3331.79	
50	041001001005	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.9	233.97	210.57	
51	040203007005	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.9	144.1	129.69	
		阀门和其他					39124.89	
52	040502005007	PE截止阀DN50	1.材质及规格:PE截止阀DN50 2.连接形式:丝扣阀门	个	20	101.17	2023.4	
53	040502005008	PE截止阀DN40	1.材质及规格:PE截止阀DN40 2.连接形式:丝扣阀门	个	15	64.3	964.5	
54	040502005009	PE截止阀DN32	1.材质及规格:PE截止阀DN32 2.连接形式:丝扣阀门	个	25	62.64	1566	
55	040502005010	PE截止阀DN25	1.材质及规格:PE截止阀DN25 2.连接形式:丝扣阀门	个	166	38.86	6450.76	
56	040502003001	PVC-U给水管Φ32三通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ32三通 粘接	个	10	7.79	77.9	
57	040502003002	PVC-U给水管Φ40三通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ40三通	个	5	14.13	70.65	
58	040502003003	PVC-U给水管Φ40*32异径三通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ40*32异径三通	个	5	14.63	73.15	
本页小计							19464.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	040502003004	PVC-U给水管Φ40内牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ40内牙直通 粘接	个	5	13.66	68.3	
60	040502003005	PVC-U给水管Φ50外牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50外牙直通 粘接	个	10	13.27	132.7	
61	040502003006	PVC-U给水管Φ40外牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ40外牙直通 粘接	个	15	13.61	204.15	
62	040502003007	PVC-U给水管Φ32铜内牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ32铜内牙直通 粘接	个	10	7.01	70.1	
63	040502005011	4分不锈钢双头牙内接	1.材质及规格:4分不锈钢双头牙内接 2.连接形式:丝扣连接	个	168	16.83	2827.44	
64	040502005012	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	16	104.46	1671.36	
65	040502005013	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	16	734.8	11756.8	
66	040205001001	给水管排泥井	1.内径600mm*600mm砖砌排泥井 2.100mm厚C30混凝土基础 3.120mm厚MU10砖，M7.5砌筑砂浆砌筑 4.600*600方型球默铸铁盖板，D400型	座	16	697.98	11167.68	
		措施项目						
本页小计							27898.53	
合　计							224444.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8%	15933.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15%				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0%				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					15933.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22444.48		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	4828.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	27272.67		—

暂列金额明细表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委　　标段　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	22444.48	
合　　计			22444.48	—

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	六角空心钢	综合	kg	0.0684	4.01	预算价	
2	钢板	8~15	kg	29.5851	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
3	橡胶板	1~3	kg	7.0965	25.7	预算价	
4	六角螺栓	综合	kg	3.5486	5.58	预算价	
5	膨胀螺栓	M8	十套	95.7796	3.15	预算价	
6	水砂纸		张	22	0.77	预算价	
7	铁砂布	0~2#	张	26.625	0.94	预算价	
8	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	1.6921	5.96	预算价	
9	冲击钻头	Φ12	个	13.9485	8.55	预算价	
10	合金钢钻头	一字型	个	0.0431	4.74	预算价	
11	钢锯条		条	75.646	0.43	预算价	
12	钢锯片	Φ300	片	0.9698	264.96	预算价	
13	铁件	综合	kg	0.7165	7.26	郁南信息价(2021年四季度)	
14	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	3.696	404	郁南信息价(2021年四季度)	
15	板枋材	综合	m3	0.0047	1368.8	郁南信息价(2021年四季度)	
16	石油沥青	60~100#	t	0.1256	3810.2	郁南信息价(2021年四季度)	
17	柴油		t	0.0175	6750	郁南信息价(2021年四季度)	
18	丙酮		kg	0.6	9.74	预算价	
19	氧气		m3	3.0316	5.16	预算价	
20	乙炔气		kg	1.0107	13.3	预算价	
21	胶粘剂		kg	0.42	1.88	预算价	
22	焊接钢管	DN20	kg	12.8541	4.19	预算价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
23	高压风管		m	0.0055	21.88	预算价	
24	橡胶软管	DN20	m	5.9219	5	预算价	
25	螺纹阀门	DN20	个	3.5486	26	预算价	
26	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	1.6921	20	预算价	
27	压力表弯管	DN15	个	1.6921	5.56	预算价	
28	水		m3	26.4158	3.6	郁南信息价 (2021年四季度)	
29	钢模板		kg	1.6653	4.44	预算价	
30	其他材料费		元	2041.9782	1	预算价	
31	材料费调整		元	-0.0022	1	预算价	
32	C25商品普通混凝土	20石坍落度100mm	m3	2.0232	575	郁南信息价 (2021年四季度)	
33	商品湿拌抹灰砂浆	M20	m^3	1.728	535	自行询价	
34	普通龙头DN20(铜质)		个	168.67	13.51	云浮信息价 (2021年四季度)	
35	PE32给水管1.6Mpa		m	6174.06	5.62	广州信息价 (2021年12月)	
36	PE25给水管1.6Mpa		m	776.424	3.43	自行询价	
37	PE40给水管1.6Mpa		m	909.33	8.69	自行询价	
38	PE50给水管1.6Mpa		m	768.876	13.5	自行询价	
39	PVC-U给水管Φ32三通		只	10	1.44	云浮信息价 (2021年四季度)	
40	PVC-U排水管铜内牙直通φ32		个	10	0.66	自行询价	
41	PVC-U给水管Φ40三通		只	5	1.91	云浮信息价 (2021年四季度)	
42	PVC-U给水管Φ40*32异径三通		只	5	2.41	自行询价	
43	PVC-U给水管Φ40内牙直通	φ40	只	5	1.44	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程-中和村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
44	PVC-U排水管外牙直通Φ50		只	10	1.05	自行询价	
45	PVC-U给水管Φ40外牙直通	Φ40	只	15	1.39	自行询价	
46	室外塑料给水管热熔管件	De40	个	254.969	2.01	自行询价	
47	室外塑料给水管热熔管件	De32	个	1712.999	1.19	自行询价	
48	室外塑料给水管热熔管件	DN25	个	215.4196	0.66	自行询价	
49	室外塑料给水管热熔管件	De50	个	215.5868	3.58	自行询价	
50	Φ32带钉管卡		套	709.975	3.77	自行询价	
51	Φ25带钉管卡		套	266.42	2.77	自行询价	
52	闸阀	Z15T-10 20mm	个	168.67	31.68	云浮信息价(2021年四季度)	
53	自动排泥阀DN50		台	16.16	699.72	广材网	
54	PE截止阀DN50		个	20.2	72.37	自行询价	
55	PE截止阀32		个	25.25	39.76	自行询价	
56	PE截止阀DN25		个	167.66	23.94	自行询价	
57	PE截止阀DN40		个	15.15	41.41	自行询价	
58	4分不锈钢双头牙内接		个	169.68	6.4	自行询价	
59	排气阀DN50		个	16.16	75.62	广东专业测定价(2021年12月)	
60	水表	LXS-DN20	个	168.67	54	云浮信息价(2021年四季度)	
61	铸铁方井盖座600*600		块	16	283	自行询价	

标段2：

单项工程综合概算表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	概算编码	名称	建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	金额
1		单项工程	1,286,274.25			1,286,274.25
2		郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委	296,087.33			296,087.33
3		郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委	552,466.53			552,466.535
4		郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委	437,720.39			437,720.39
		单项工程概算				1,286,274.25

单位工程造价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	229610.38	
1.1	柏木朗村	58654.77	
1.2	枫木旁村	39570.36	
1.3	上寨村	28608.02	
1.4	张屋村	21325.64	
1.5	莫屋村	30549.96	
1.6	石牌口村	23196.65	
1.7	阀门和其他	27704.98	
2	措施合计	14633.83	
2.1	绿色施工安全防护措施费	14633.83	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	27395.54	—
3.1	暂列金额	22961.04	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4434.5	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	271639.75	
5	增值税销项税额	24447.58	—
6	总造价	296087.33	
7	人工费	73349.05	
投标报价合计=1+2+3+5		296,087.33	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		柏木朗村					58654.77	
1	040501004001	PE63给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE63给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	76	34.85	2648.6	
2	040501004002	PE63给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE63给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ63带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	296	38.16	11295.36	
3	040501004003	PE50给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ50带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	312	27.56	8598.72	
4	040501004004	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	462	16.55	7646.1	
5	040501004005	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	690	13.82	9535.8	
6	040502009001	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	104	145.54	15136.16	
7	040502005001	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	104	24.02	2498.08	
8	040101002001	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	1.8	68.85	123.93	
9	041001001001	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3.1	233.97	725.31	
本页小计							58208.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3.1	144.1	446.71	
		枫木旁村					39570.36	
11	040501004006	PE63给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE63给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	168	34.85	5854.8	
12	040501004007	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	302.5	24.73	7480.83	
13	040501004008	PE50给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ50带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	9.5	27.56	261.82	
14	040501004009	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	714	16.55	11816.7	
15	040501004010	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	288	13.82	3980.16	
16	040502009002	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	44	145.54	6403.76	
17	040502005002	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	44	24.02	1056.88	
18	040101002002	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	17.2	68.85	1184.22	
本页小计							38485.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	041001001002	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	4.05	233.97	947.58	
20	040203007002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	4.05	144.1	583.61	
		上寨村					28608.02	
21	040501004011	PE63给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE63给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	60	34.85	2091	
22	040501004012	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	135	24.73	3338.55	
23	040501004013	PE50给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ50带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	267	27.56	7358.52	
24	040501004014	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	414	16.55	6851.7	
25	040501004015	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	114	13.82	1575.48	
26	040502009003	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	21	145.54	3056.34	
27	040502005003	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	21	24.02	504.42	
本页小计							26307.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 4页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	040101002003	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	4.04	68.85	278.15	
29	041001001003	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	9.4	233.97	2199.32	
30	040203007003	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	9.4	144.1	1354.54	
		张屋村					21325.64	
31	040501004016	PE63给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE63给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	6	34.85	209.1	
32	040501004017	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	216	24.73	5341.68	
33	040501004018	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	344.5	14.33	4936.69	
34	040501004019	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	243.5	16.55	4029.93	
35	040501004020	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	120	13.82	1658.4	
36	040502009004	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	19	145.54	2765.26	
本页小计							22773.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	040502005004	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	19	24.02	456.38	
38	040101002004	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	22.24	68.85	1531.22	
39	041001001004	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	1.05	233.97	245.67	
40	040203007004	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	1.05	144.1	151.31	
		莫屋村					30549.96	
41	040501004021	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	360	24.73	8902.8	
42	040501004022	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	193	14.33	2765.69	
43	040501004023	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	347	16.55	5742.85	
44	040501004024	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	192	13.82	2653.44	
45	040502009005	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	45	145.54	6549.3	
46	040502005005	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	45	24.02	1080.9	
47	040101002005	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	20.6	68.85	1418.31	
本页小计							31497.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	041001001005	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3.8	233.97	889.09	
49	040203007005	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3.8	144.1	547.58	
		石牌口村					23196.65	
50	040501004025	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	258	24.73	6380.34	
51	040501004026	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	395.5	14.33	5667.52	
52	040501004027	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	216.5	16.55	3583.08	
53	040501004028	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	114	13.82	1575.48	
54	040502009006	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	12	145.54	1746.48	
55	040502005006	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	12	24.02	288.24	
56	040101002006	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	23.68	68.85	1630.37	
本页小计							22308.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	041001001006	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	6.15	233.97	1438.92	
58	040203007006	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	6.15	144.1	886.22	
		阀门和其他					27704.98	
59	040502006001	PE110法兰	1.PE110法兰安装 2.钢制平焊法兰DN100	个	2	88.47	176.94	
60	040502005007	PE截止阀DN63	1.材质及规格:PE截止阀DN63 2.连接形式:丝扣阀门	个	9	132.6	1193.4	
61	040502005008	PE截止阀DN50	1.材质及规格:PE截止阀DN50 2.连接形式:丝扣阀门	个	8	101.17	809.36	
62	040502005009	PE截止阀DN32	1.材质及规格:PE截止阀DN32 2.连接形式:丝扣阀门	个	7	62.64	438.48	
63	040502005010	PE截止阀DN25	1.材质及规格:PE截止阀DN25 2.连接形式:丝扣阀门	个	275	38.86	10686.5	
64	040501004029	PVC-U给水管 1.6MPa Φ50×3.7	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ50×3.7 2.连接形式:粘接 3.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	2	21.07	42.14	
65	040501004030	PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4	1.材质及规格::PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4 2.连接形式:粘接 3.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	2	13.45	26.9	
66	040502003001	PVC-U给水管 Φ32直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ32直通 粘接	个	10	7.01	70.1	
67	040502003002	PVC-U给水管 Φ50直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50直通 粘接	个	10	13.27	132.7	
68	040502003003	PVC-U给水管 Φ32弯头	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ32弯头 粘接	个	5	7.44	37.2	
69	040502003004	PVC-U给水管 Φ50弯头	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50弯头 粘接	个	5	14.05	70.25	
70	040502003005	PVC-U给水管 Φ50三通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50三通 粘接	个	4	14.37	57.48	
71	040502003006	PVC-U给水管 Φ50*32异径三通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50*32异径三通 粘接	个	8	15.55	124.4	
本页小计							16190.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	040502003007	PVC-U给水管Φ32弯头	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50*32异径三通 粘接	个	5	7.44	37.2	
73	040502003008	PVC-U给水管Φ32外牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ32外牙直通 粘接	个	4	7.51	30.04	
74	040502003009	PVC-U给水管Φ50内牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50内牙直通 粘接	个	3	14.02	42.06	
75	040502003010	PVC-U给水管Φ50外牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ50外牙直通 粘接	个	6	13.97	83.82	
76	040502003011	PVC-U给水管Φ32铜内牙直通	1.塑料管管件 2.PVC-U给水管Φ32铜内牙直通 粘接	个	7	8.01	56.07	
77	040502005011	4分不锈钢双头牙内接	1.材质及规格:4分不锈钢双头牙内接 2.连接形式:丝扣连接	个	50	16.83	841.5	
78	040502005012	4分不锈钢接头	1.材质及规格:4分不锈钢接头 2.连接形式:丝扣连接	个	20	23.5	470	
79	040502005013	4分钢直通	1.材质及规格:4分钢直通 2.连接形式:丝扣连接	个	130	23.5	3055	
80	040502005014	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	6	104.46	626.76	
81	040502005015	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	6	734.8	4408.8	
82	040205001001	给水管排泥井	1.内径600mm*600mm砖砌排泥井 2.100mm厚C30混凝土基础 3.120mm厚MU10砖，M7.5砌筑砂浆砌筑 4.600*600方型球默铸铁盖板，D400型	座	6	697.98	4187.88	
		措施项目						
本页小计							13839.13	
合　计							229610.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8%	14633.83			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15%				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0%				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					14633.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22961.04		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	4434.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	27395.54		—

暂列金额明细表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	22961.04	
合　　计			22961.04	—

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	六角空心钢	综合	kg	0.1708	4.01	预算价	
2	钢板	综合	kg	0.0328	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
3	钢板	8~15	kg	26.2825	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
4	橡胶板	1~3	kg	6.3444	25.7	预算价	
5	石棉橡胶板	1~6	kg	0.024	11.97	预算价	
6	石棉橡胶板	3	kg	0.34	7.19	预算价	
7	六角螺栓	综合	kg	3.1783	5.58	预算价	
8	六角螺栓	M16×80	十套	1.648	6.39	预算价	
9	膨胀螺栓	M8	十套	134.4151	3.15	预算价	
10	膨胀螺栓	M10	十套	30.3679	5.82	预算价	
11	水砂纸		张	23.8222	0.77	预算价	
12	铁砂布	0~2#	张	25.844	0.94	预算价	
13	低碳钢焊条	综合	kg	0.012	6.01	预算价	
14	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	1.4628	5.96	预算价	
15	冲击钻头	Φ12	个	19.575	8.55	预算价	
16	冲击钻头	Φ14	个	4.7185	9.4	预算价	
17	合金钢钻头	一字型	个	0.1075	4.74	预算价	
18	钢锯条		条	71.9921	0.43	预算价	
19	钢锯片	Φ300	片	2.4244	264.96	预算价	
20	铁件	综合	kg	1.7909	7.26	郁南信息价(2021年四季度)	
21	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	1.386	404	郁南信息价(2021年四季度)	
22	板枋材	综合	m3	0.0117	1368.8	郁南信息价(2021年四季度)	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
23	石油沥青	60~100#	t	0.3141	3810.2	郁南信息价(2021年四季度)	
24	柴油		t	0.0441	6750	郁南信息价(2021年四季度)	
25	丙酮		kg	0.676	9.74	预算价	
26	漂白粉	综合	kg	0.0056	5.31	预算价	
27	氧气		m3	2.9448	5.16	预算价	
28	乙炔气		kg	0.9818	13.3	预算价	
29	胶粘剂		kg	0.4464	1.88	预算价	
30	焊接钢管	DN20	kg	11.2784	4.19	预算价	
31	镀锌钢管	DN50	m	0.0408	50.6	郁南信息价(2021年四季度)	
32	高压风管		m	0.0138	21.88	预算价	
33	橡胶软管	DN20	m	5.1807	5	预算价	
34	螺纹阀门	DN20	个	3.1723	26	预算价	
35	法兰截止阀	DN50	个	0.0004	89.6	预算价	
36	碳钢平焊法兰	1.0MPa DN50	副	0.0002	33.44	预算价	
37	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	1.5234	20	预算价	
38	压力表弯管	DN15	个	1.5234	5.56	预算价	
39	水		m3	30.4475	3.6	郁南信息价(2021年四季度)	
40	钢模板		kg	4.1634	4.44	预算价	
41	其他材料费		元	2722.0258	1	预算价	
42	材料费调整		元	-0.0054	1	预算价	
43	C25商品普通混凝土	20石坍落度100mm	m3	5.0582	575	郁南信息价(2021年四季度)	
44	商品湿拌抹灰砂浆	M20	m^3	0.648	535	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
45	普通龙头 DN20(铜质)		个	247.45	13.51	云浮信息价 (2021年四季度)	
46	PVC-U给水管 1.6MPa Φ50 ×3.7		m	2	9.91	广州信息价 (2021年12月)	
47	PE32给水管 1.6Mpa		m	3396.6	5.62	广州信息价 (2021年12月)	
48	PE25给水管 1.6Mpa		m	1548.36	3.43	自行询价	
49	PVC-U给水管 1.6MPa Φ32 ×2.4		m	2	4.2	广州信息价 (2021年12月)	
50	PE给水管 DN65		m	316.2	21.77	自行询价	
51	PE50给水管 1.6Mpa		m	1897.2	13.5	自行询价	
52	PE63给水管 1.6Mpa		m	301.92	21.77	自行询价	
53	钢制平焊法兰DN100		块	2	41.24	云浮信息价 (2021年四季度)	
54	PVC-U排水管 直通φ32		个	10	0.66	云浮信息价 (2021年四季度)	
55	PVC-U排水管 外牙直通φ 50		只	6	1.75	自行询价	
56	PVC-U排水管 铜内牙直通 φ32		个	7	1.66	自行询价	
57	PVC-U排水管 直通φ50		只	10	1.05	云浮信息价 (2021年四季度)	
58	PVC-U排水管 90° φ32弯 头		只	10	1.09	云浮信息价 (2021年四季度)	
59	PVC-U排水管 90° φ50弯 头		只	5	1.83	云浮信息价 (2021年四季度)	
60	PVC-U排水管 90° 顺水三 通φ50		只	4	2.15	云浮信息价 (2021年四季度)	
61	PVC-U排水管 90° 异径三 通Φ50*32		只	8	3.33	自行询价	
62	PVC-U排水管 外牙直通		个	4	1.16	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
	Φ32						
63	PVC-U排水管内牙直通Φ50		只	3	1.8	自行询价	
64	室外塑料给水管热熔管件	De63	个	170.286	6.18	自行询价	
65	室外塑料给水管热熔管件	De50	个	531.96	3.58	自行询价	
66	室外塑料给水管热熔管件	De32	个	942.39	1.19	自行询价	
67	室外塑料给水管热熔管件	DN25	个	429.594	0.66	自行询价	
68	Φ63带钉管卡		套	103.6	5.65	自行询价	
69	Φ50带钉管卡		套	205.975	4.77	自行询价	
70	Φ32带钉管卡		套	838.95	3.77	自行询价	
71	Φ25带钉管卡		套	531.3	2.77	自行询价	
72	闸阀	Z15T-10 20mm	个	247.45	31.68	云浮信息价(2021年四季度)	
73	4分钢直通		个	131.3	13	自行询价	
74	排气阀DN50		个	6.06	75.62	广东专业测定价(2021年12月)	
75	自动排泥阀DN50		台	6.06	699.72	广材网	
76	PE截止阀63		个	9.09	103.49	自行询价	
77	PE截止阀DN50		个	8.08	72.37	自行询价	
78	PE截止阀32		个	7.07	39.76	自行询价	
79	PE截止阀DN25		个	277.75	23.94	自行询价	
80	4分不锈钢双头牙内接		个	50.5	6.4	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-农林村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
81	4分不锈钢接头		个	20.2	13	自行询价	
82	水表	LXS-DN20	个	247.45	54	云浮信息价(2021年四季度)	
83	铸铁方井盖座600*600		块	6	283	自行询价	

单位工程造价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	424144.65	
1.1	红星村	19025.62	
1.2	合水村	19209.13	
1.3	石班岭村	4232.1	
1.4	桂子岭村	6182.67	
1.5	铁丝村	6326.23	
1.6	大社背	11806.73	
1.7	南木朗村	15141.72	
1.8	盘古村	9260.07	
1.9	东笋村	12492.86	
1.10	灯芯村	9585	
1.11	朗仔村	13235.03	
1.12	黄梅村	14748.56	
1.13	大松坑村	34879.07	
1.14	青山村	9101.52	
1.15	高寨村	11160.6	
1.16	江河	4615.64	
1.17	罗屋村	37446.04	
1.18	黄梅村	147265.06	
1.19	阀门和其他	38431	
2	措施合计	30920.93	
2.1	绿色施工安全防护措施费	30920.93	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	51784.45	—
3.1	暂列金额	42414.47	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9369.98	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	506850.03	

5	增值税销项税额	45616.5	—
6	总造价	552466.53	
7	人工费	154960.18	
投标报价合计=1+2+3+5		552,466.53	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		红星村					19025.62	
1	040501004001	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0（埋地）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	312.5	11.6	3625	
2	040501004002	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0（附墙）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0 2.连接形式:粘接 3.Φ20带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	703.5	12.65	8899.28	
3	040502009001	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	22	145.54	3201.88	
4	040502005001	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	22	24.02	528.44	
5	040101002001	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	10.32	68.85	710.53	
6	041001001001	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	5.45	233.97	1275.14	
7	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	5.45	144.1	785.35	
		合水村					19209.13	
8	040501004003	PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4（埋地）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	24	13.45	322.8	
9	040501004004	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0（埋地）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	214.5	11.6	2488.2	
本页小计							21836.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 2 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040501004005	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0（附墙）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0 2.连接形式:粘接 3.Φ20带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	907.5	12.65	11479.88	
11	040502009002	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	18	145.54	2619.72	
12	040502005002	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	18	24.02	432.36	
13	040101002002	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	8.16	68.85	561.82	
14	041001001002	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3.45	233.97	807.2	
15	040203007002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3.45	144.1	497.15	
		石班岭村					4232.1	
16	040501004006	PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4（埋地）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	90	13.45	1210.5	
17	040501004007	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0（埋地）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0 2.连接形式:粘接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	98	11.6	1136.8	
18	040501004008	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0（附墙）	1.材质及规格:PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0 2.连接形式:粘接 3.Φ20带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	54	12.65	683.1	
19	040502009003	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	3	145.54	436.62	
本页小计							19865.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 3 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040502005003	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	3	24.02	72.06	
21	040101002003	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	7.32	68.85	503.98	
22	041001001003	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.5	233.97	116.99	
23	040203007003	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.5	144.1	72.05	
		桂子岭村					6182.67	
24	040501004009	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	185	24.73	4575.05	
25	040501004010	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	35	11.95	418.25	
26	040501004011	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	5	13.82	69.1	
27	040502009004	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	2	145.54	291.08	
28	040502005004	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	2	24.02	48.04	
29	040101002004	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	8.6	68.85	592.11	
30	041001001004	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.5	233.97	116.99	
本页小计							6875.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 4 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	040203007004	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.5	144.1	72.05	
		铁丝村					6326.23	
32	040501004012	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	93	24.73	2299.89	
33	040501004013	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	157	14.33	2249.81	
34	040501004014	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	7	16.55	115.85	
35	040501004015	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	9	13.82	124.38	
36	040502009005	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	5	145.54	727.7	
37	040502005005	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	5	24.02	120.1	
38	040101002005	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	10	68.85	688.5	
		大社背					11806.73	
39	040501004016	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	166	14.33	2378.78	
本页小计							8777.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 5 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	040501004017	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	174	11.95	2079.3	
41	040501004018	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	192	13.82	2653.44	
42	040502009006	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	17	145.54	2474.18	
43	040502005006	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	17	24.02	408.34	
44	040101002006	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	12.6	68.85	867.51	
45	041001001005	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除,拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运,外运距离10Km	m2	2.5	233.97	584.93	
46	040203007005	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	2.5	144.1	360.25	
		南木朗村					15141.72	
47	040501004019	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	30	24.73	741.9	
48	040501004020	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	64	14.33	917.12	
本页小计							11086.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 6 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	040501004021	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	178	11.95	2127.1	
50	040501004022	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	446	13.82	6163.72	
51	040502009007	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	20	145.54	2910.8	
52	040502005007	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	20	24.02	480.4	
53	040101002007	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	9.68	68.85	666.47	
54	041001001006	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除,拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运,外运距离10Km	m2	3	233.97	701.91	
55	040203007006	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3	144.1	432.3	
		盘古村					9260.07	
56	040501004023	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	95	24.73	2349.35	
57	040501004024	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	152	14.33	2178.16	
本页小计							18010.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	040501004025	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	99	16.55	1638.45	
59	040501004026	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	19	13.82	262.58	
60	040502009008	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	10	145.54	1455.4	
61	040502005008	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	10	24.02	240.2	
62	040101002008	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	9.36	68.85	644.44	
63	041001001007	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除,拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运,外运距离10Km	m2	1.3	233.97	304.16	
64	040203007007	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	1.3	144.1	187.33	
		东笋村					12492.86	
65	040501004027	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	123	24.73	3041.79	
66	040501004028	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	258	14.33	3697.14	
本页小计							11471.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 8 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	040501004029	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	190	11.95	2270.5	
68	040501004030	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	19	13.82	262.58	
69	040502009009	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	6	145.54	873.24	
70	040502005009	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	6	24.02	144.12	
71	040101002009	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	22.12	68.85	1522.96	
72	041001001008	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除,拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运,外运距离10Km	m2	1.8	233.97	421.15	
73	040203007008	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	1.8	144.1	259.38	
		灯芯村					9585	
74	040501004031	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	92	24.73	2275.16	
75	040501004032	PE50给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ50带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	20	27.56	551.2	
本页小计							8580.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 9 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	040501004033	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	72	16.55	1191.6	
77	040501004034	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	121	13.82	1672.22	
78	040502009010	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	13	145.54	1892.02	
79	040502005010	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	13	24.02	312.26	
80	040101002010	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	2.04	68.85	140.45	
81	041001001009	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除,拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运,外运距离10Km	m2	4.1	233.97	959.28	
82	040203007009	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	4.1	144.1	590.81	
		朗仔村					13235.03	
83	040501004035	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	399	14.33	5717.67	
84	040501004036	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	66	16.55	1092.3	
本页小计							13568.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	040501004037	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	113	13.82	1561.66	
86	040502009011	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	16	145.54	2328.64	
87	040502005011	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	16	24.02	384.32	
88	040101002011	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	14.76	68.85	1016.23	
89	041001001010	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	3	233.97	701.91	
90	040203007010	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3	144.1	432.3	
		黄梅村					14748.56	
91	040501004038	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	115	24.73	2843.95	
92	040501004039	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	450	14.33	6448.5	
93	040501004040	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	97	11.95	1159.15	
94	040502009012	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	6	145.54	873.24	
本页小计							17749.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
95	040502005012	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	6	24.02	144.12	
96	040101002012	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	25.12	68.85	1729.51	
97	041001001011	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	4.1	233.97	959.28	
98	040203007011	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	4.1	144.1	590.81	
		大松坑村					34879.07	
99	040501004041	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1257	24.73	31085.61	
100	040501004042	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	24	13.82	331.68	
101	040101002013	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	50.28	68.85	3461.78	
		青山村					9101.52	
102	040501004043	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	53	24.73	1310.69	
103	040501004044	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	95	14.33	1361.35	
本页小计							40974.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 12 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	040501004045	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	75	16.55	1241.25	
105	040501004046	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	225	13.82	3109.5	
106	040502009013	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	2	145.54	291.08	
107	040502005013	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	2	24.02	48.04	
108	040101002014	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	4.4	68.85	302.94	
109	041001001012	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除,拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运,外运距离10Km	m2	3.8	233.97	889.09	
110	040203007012	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	3.8	144.1	547.58	
		高寨村					11160.6	
111	040501004047	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	211	24.73	5218.03	
112	040501004048	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	187	14.33	2679.71	
本页小计							14327.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 13 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
113	040501004049	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	63	11.95	752.85	
114	040501004050	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	72	13.82	995.04	
115	040101002015	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	18.16	68.85	1250.32	
116	041001001013	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	0.7	233.97	163.78	
117	040203007013	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	0.7	144.1	100.87	
		江河					4615.64	
118	040501004051	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	260	14.33	3725.8	
119	040501004052	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	9	11.95	107.55	
120	040501004053	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	3	13.82	41.46	
121	040101002016	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	10.76	68.85	740.83	
		罗屋村					37446.04	
本页小计							7878.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
122	040501004054	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	654	24.73	16173.42	
123	040501004055	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	626	14.33	8970.58	
124	040501004056	PE25给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	246	11.95	2939.7	
125	040501004057	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	139	13.82	1920.98	
126	040502009014	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	16	145.54	2328.64	
127	040502005014	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	16	24.02	384.32	
128	040101002017	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	60.44	68.85	4161.29	
129	041001001014	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	1.5	233.97	350.96	
130	040203007014	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	1.5	144.1	216.15	
		黄梅村					147265.06	
本页小计							37446.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 15 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	040501004058	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	500	24.73	12365	
132	040501004059	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1000	19.37	19370	
133	040501004060	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	2000	14.33	28660	
134	040501004061	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	180	24.73	4451.4	
135	040501004062	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	2320	13.82	32062.4	
136	040502009015	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	200	145.54	29108	
137	040502005015	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	200	24.02	4804	
138	040101002018	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	140	68.85	9639	
139	041001001015	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	18	233.97	4211.46	
140	040203007015	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	18	144.1	2593.8	
本页小计							147265.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 16 页　共 16　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		阀门和其他					38431	
141	040502005016	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	25	104.46	2611.5	
142	040502005017	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	25	734.8	18370	
143	040205001001	给水管排泥井	1.内径600mm*600mm砖砌排泥井 2.100mm厚C30混凝土基础 3.120mm厚MU10砖，M7.5砌筑砂浆砌筑 4.600*600方型球默铸铁盖板，D400型	座	25	697.98	17449.5	
		措施项目						
本页小计							38431	
合　计							424144.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8%	30920.93			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15%				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委 标段： 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0%				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					30920.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42414.47		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	9369.98		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	51784.45		—

暂列金额明细表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	42414.47	
合　　计			42414.47	—

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	六角空心钢	综合	kg	0.333	4.01	预算价	
2	钢板	综合	kg	6.0598	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
3	钢板	8~15	kg	57.061	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
4	橡胶板	1~3	kg	13.8056	25.7	预算价	
5	石棉橡胶板	1~6	kg	4.434	11.97	预算价	
6	六角螺栓	综合	kg	8.0114	5.58	预算价	
7	膨胀螺栓	M8	十套	195.3909	3.15	预算价	
8	膨胀螺栓	M10	十套	0.6867	5.82	预算价	
9	水砂纸		张	13.6004	0.77	预算价	
10	铁砂布	0~2#	张	54.082	0.94	预算价	
11	低碳钢焊条	综合	kg	2.217	6.01	预算价	
12	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	3.221	5.96	预算价	
13	冲击钻头	Φ12	个	28.455	8.55	预算价	
14	冲击钻头	Φ14	个	0.1	9.4	预算价	
15	合金钢钻头	一字型	个	0.2097	4.74	预算价	
16	钢锯条		条	149.6762	0.43	预算价	
17	钢锯片	Φ300	片	4.7256	264.96	预算价	
18	铁件	综合	kg	3.4906	7.26	郁南信息价(2021年四季度)	
19	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	5.775	404	郁南信息价(2021年四季度)	
20	板枋材	综合	m3	0.0231	1368.8	郁南信息价(2021年四季度)	
21	石油沥青	60~100#	t	0.612	3810.2	郁南信息价(2021年四季度)	
22	柴油		t	0.086	6750	郁南信息价(2021年四季度)	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
23	丙酮		kg	5.068	9.74	预算价	
24	漂白粉	综合	kg	1.0346	5.31	预算价	
25	氧气		m3	8.165	5.16	预算价	
26	乙炔气		kg	2.7217	13.3	预算价	
27	氯丁橡胶粘接剂		kg	11.1556	14.02	预算价	
28	胶粘剂		kg	0.3924	1.88	预算价	
29	焊接钢管	DN20	kg	24.6184	4.19	预算价	
30	镀锌钢管	DN50	m	7.5378	50.6	郁南信息价(2021年四季度)	
31	高压风管		m	0.0272	21.88	预算价	
32	橡胶软管	DN20	m	11.2736	5	预算价	
33	螺纹阀门	DN20	个	6.9028	26	预算价	
34	法兰截止阀	DN50	个	0.074	89.6	预算价	
35	碳钢平焊法兰	1.0MPa DN50	副	0.0369	33.44	预算价	
36	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	3.221	20	预算价	
37	压力表弯管	DN15	个	3.221	5.56	预算价	
38	水		m3	71.874	3.6	郁南信息价(2021年四季度)	
39	钢模板		kg	8.1155	4.44	预算价	
40	其他材料费		元	3819.6052	1	预算价	
41	材料费调整		元	-0.011	1	预算价	
42	C25商品普通混凝土	20石坍落度100mm	m3	9.8594	575	郁南信息价(2021年四季度)	
43	商品湿拌抹灰砂浆	M20	m^3	2.7	535	自行询价	
44	普通龙头DN20(铜质)		个	359.56	13.51	云浮信息价(2021年四季度)	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
45	PE32给水管 1.6Mpa		m	5235.66	5.62	广州信息价 (2021年12月)	
46	PE25给水管 1.6Mpa		m	4792.98	3.43	自行询价	
47	PVC-U给水管 1.6MPa Φ32×2.4		m	114	4.2	广州信息价 (2021年12月)	
48	PVC-U给水管 1.6MPa Φ25×2.0		m	2323.3	2.72	广州信息价 (2021年12月)	
49	PE50给水管 1.6Mpa		m	3680.16	13.5	自行询价	
50	PE40给水管 1.6Mpa		m	1020	8.69	自行询价	
51	塑料给水管粘接接头零件	De25	个	471.195	0.66	自行询价	
52	室外塑料给水管热熔管件	De50	个	1031.888	3.58	自行询价	
53	室外塑料给水管热熔管件	DN25	个	1329.817	0.66	自行询价	
54	室外塑料给水管热熔管件	De32	个	1452.639	1.19	自行询价	
55	室外塑料给水管热熔管件	De40	个	286	2.01	自行询价	
56	Φ25带钉管卡		套	1880.2	2.77	自行询价	
57	Φ32带钉管卡		套	111.65	3.77	自行询价	
58	Φ50带钉管卡		套	7	4.77	自行询价	
59	闸阀	Z15T-10 20mm	个	359.56	31.68	云浮信息价 (2021年四季度)	
60	排气阀DN50		个	25.25	75.62	广东专业测定价 (2021年12月)	
61	自动排泥阀 DN50		台	25.25	699.72	广材网	
62	水表	LXS-DN20	个	359.56	54	云浮信息价 (2021年四季度)	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-黄梅村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
63	铸铁方井盖座600*600		块	25	283	自行询价	

单位工程造价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	335406.5	
1.1	沙木村委	304359.08	
1.2	阀门和其他	31047.42	
2	措施合计	25042.54	
2.1	绿色施工安全防护措施费	25042.54	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	41129.3	—
3.1	暂列金额	33540.65	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7588.65	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	401578.34	
5	增值税销项税额	36142.05	—
6	总造价	437720.39	
7	人工费	125924.34	
投标报价合计=1+2+3+5		437,720.39	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		沙木村委					304359.08	
1	040501004001	PE50给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE50给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1000	24.73	24730	
2	040501004002	PE40给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE40给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1500	19.37	29055	
3	040501004003	PE32给水管1.6Mpa（埋地）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.铺设深度:20cm深 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	6200	14.33	88846	
4	040501004004	PE32给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE32给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	3800	16.55	62890	
5	040501004005	PE25给水管1.6Mpa（附墙）	1.材质及规格:PE25给水管1.6Mpa 2.连接形式:热熔连接 3.Φ32带钉管卡墙上固定 4.管道检验及试验要求:试压、消毒冲洗	m	1500	13.82	20730	
6	040502009001	分户闸阀和水表	1.闸阀规格:Z15T-10 20mm 2.水表规格：LXS-DN20（6分水表）	个	278	145.54	40460.12	
7	040502005001	放水龙头	1.普通放水龙头 2.铜质DN20	个	278	24.02	6677.56	
8	040101002001	挖填沟槽土方	1.人工挖给水管槽土方 2.人工夯实回填给水管槽土方	m3	340	68.85	23409	
9	041001001001	拆除路面	1.人工拆除混凝土路面 2.两边切缝后拆除，拆除宽度10cm，厚度18cm 3.人工装车外运，外运距离10Km	m2	20	233.97	4679.4	
本页小计							301477.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面恢复 2.18cm厚C25混凝土	m2	20	144.1	2882	
		阀门和其他					31047.42	
11	040502005002	PE截止阀DN25	1.材质及规格:PE截止阀DN25 2.连接形式:丝扣阀门	个	95	38.86	3691.7	
12	040502005003	PE50球阀	1.材质及规格:PE50球阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	10	103.78	1037.8	
13	040502005004	PE32球阀	1.材质及规格:PE32球阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	10	58.82	588.2	
14	040502005005	PE25球阀	1.材质及规格:PE25球阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	250	46.24	11560	
15	040502005006	PE50排气阀	1.材质及规格:PE50排气阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	6	104.46	626.76	
16	040502005007	PE50排泥阀	1.材质及规格:PE50排泥阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	6	734.8	4408.8	
17	040205001001	给水管排泥井	1.内径600mm*600mm砖砌排泥井 2.100mm厚C30混凝土基础 3.120mm厚MU10砖，M7.5砌筑砂浆砌筑 4.600*600方型球默铸铁盖板，D400型	座	6	697.98	4187.88	
18	040502006001	PE50法兰	1.PE50法兰安装 2.钢制平焊法兰DN50	个	2	68.09	136.18	
19	040502005008	PE截止阀DN50	1.材质及规格:PE截止阀DN50 2.连接形式:丝扣阀门	个	20	101.17	2023.4	
20	040502005009	PE32闸阀	1.材质及规格:PE32闸阀 2.连接形式:丝扣阀门	个	30	92.89	2786.7	
		措施项目						
本页小计							33929.42	
合　计							335406.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8%	25042.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20%				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15%				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0%				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0%				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					25042.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33540.65		明细详见表-7-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-7-2
3	计日工			明细详见表-7-3
4	总承包服务费			明细详见表-7-4
5	预算包干费	7588.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	41129.30		—

暂列金额明细表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	元	33540.65	
合　　计			33540.65	—

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	六角空心钢	综合	kg	0.124	4.01	预算价	
2	钢板	8~15	kg	48.85	5.65	郁南信息价(2021年四季度)	
3	橡胶板	1~3	kg	11.7	25.7	预算价	
4	石棉橡胶板	3	kg	0.34	7.19	预算价	
5	六角螺栓	综合	kg	5.85	5.58	预算价	
6	六角螺栓	M16×80	十套	1.648	6.39	预算价	
7	膨胀螺栓	M8	十套	181.9667	3.15	预算价	
8	铁砂布	0~2#	张	43.55	0.94	预算价	
9	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	2.8	5.96	预算价	
10	冲击钻头	Φ12	个	26.5	8.55	预算价	
11	合金钢钻头	一字型	个	0.078	4.74	预算价	
12	钢锯条		条	121.45	0.43	预算价	
13	钢锯片	Φ300	片	1.76	264.96	预算价	
14	铁件	综合	kg	1.3	7.26	郁南信息价(2021年四季度)	
15	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	1.386	404	郁南信息价(2021年四季度)	
16	板枋材	综合	m3	0.0086	1368.8	郁南信息价(2021年四季度)	
17	石油沥青	60~100#	t	0.228	3810.2	郁南信息价(2021年四季度)	
18	柴油		t	0.032	6750	郁南信息价(2021年四季度)	
19	氧气		m3	4.95	5.16	预算价	
20	乙炔气		kg	1.65	13.3	预算价	
21	焊接钢管	DN20	kg	21.25	4.19	预算价	
22	高压风管		m	0.01	21.88	预算价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
23	橡胶软管	DN20	m	9.8	5	预算价	
24	螺纹阀门	DN20	个	5.85	26	预算价	
25	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	2.8	20	预算价	
26	压力表弯管	DN15	个	2.8	5.56	预算价	
27	水		m3	42.68	3.6	郁南信息价(2021年四季度)	
28	钢模板		kg	3.0224	4.44	预算价	
29	其他材料费		元	3404.5373	1	预算价	
30	材料费调整		元	-0.004	1	预算价	
31	C25商品普通混凝土	20石坍落度100mm	m3	3.672	575	郁南信息价(2021年四季度)	
32	商品湿拌抹灰砂浆	M20	m^3	0.648	535	自行询价	
33	普通龙头DN20(铜质)		个	280.78	13.51	云浮信息价(2021年四季度)	
34	PE32给水管1.6Mpa		m	10200	5.62	广州信息价(2021年12月)	
35	PE25给水管1.6Mpa		m	1530	3.43	自行询价	
36	PE50给水管1.6Mpa		m	1020	13.5	自行询价	
37	PE40给水管1.6Mpa		m	1530	8.69	自行询价	
38	钢制平焊法兰DN50		块	2	20.86	云浮信息价(2021年四季度)	
39	室外塑料给水管热熔管件	De50	个	286	3.58	自行询价	
40	室外塑料给水管热熔管件	De32	个	2830	1.19	自行询价	
41	室外塑料给水管热熔管件	DN25	个	424.5	0.66	自行询价	
42	室外塑料给水管热熔管件	De40	个	429	2.01	自行询价	

单位工程主要材料设备及价格表

工程名称：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程-沙木村委

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
43	Φ32带钉管卡		套	1330	3.77	自行询价	
44	Φ25带钉管卡		套	525	2.77	自行询价	
45	闸阀	Z15T-10 20mm	个	280.78	31.68	云浮信息价(2021年四季度)	
46	PE截止阀DN25		个	95.95	23.94	自行询价	
47	PE32闸阀	Z15T-10 32mm	个	30.3	69.71	自行询价	
48	排气阀DN50		个	6.06	75.62	广东专业测定价(2021年12月)	
49	自动排泥阀DN50		台	6.06	699.72	广材网	
50	PE50球阀	Z15T-10 50mm	个	10.1	74.95	自行询价	
51	PE32球阀	Z15T-10 32mm	个	10.1	35.98	自行询价	
52	PE25球阀	Z15T-10 25mm	个	252.5	23.52	自行询价	
53	PE截止阀DN50		个	20.2	72.37	自行询价	
54	水表	LXS-DN20	个	280.78	54	云浮信息价(2021年四季度)	
55	铸铁方井盖座600*600		块	6	283	自行询价	

第三章 响应供应商须知

第一部分 响应供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购人名称	郁南县历洞镇人民政府
2	资金来源	镇自行统筹解决
3	采购代理服务费	（1）本次采购代理服务费由云浮市圆方招标采购代理有限公司分别向各标段的中标人收取； （2）**本项目的采购代理服务费按标段收取：** **标段1：收取人民币7700.00元；标段2：收取人民币9300.00元**
4	集中答疑会或现场考察	不举行
5	承包方式	综合单价包干
6	响应文件式样与份数	1.响应文件份数：正本壹份，副本叁份；电子文件壹份（不可加密）。 2.响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 3.电子文件：请将Word文档的正本响应文件及签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式的电子文件同时拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。（光盘或U盘需标识好项目名称、项目编号、响应供应商单位名称） 4.电子文件与正本响应文件一同密封，若电子文件与正本不符，以正本为准。 注：响应供应商对磋商文件中多个标段进行投标的，其响应文件的编制可装订成壹份，不须按每个标段分别进行编制，但报价一览表、投标分项报价表须按单个标段单独进行报价。
7	单独密封资料	响应供应商还应将投标“首次报价一览表”单独密封提交，并在信封上标明“开标信封”字样。
8	备选方案	（1）本项目不允许有备选方案，否则将被视为无效投标
9	磋商有效期	90日历天。磋商有效期不足的投标，将被视为无效投标。
10	响应文件递交截止日期和时间、地址	磋商文件第一章磋商邀请函中规定
11	询问函接收联系方式	联系人：黎小姐 联系电话：0766-8478226

12	质疑函接收联系方式	联系地址：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室
13	磋商小组成员人数	磋商小组由3名单数组成，由1名采购人的代表和2名从政府采购专家库随机抽取的专家组成。
14	评标方法	采用综合评分法
15	推荐中标候选人	本项目每个标段推荐三名中标候选人，综合得分排名第一的为第一中标候选人，排名第二的响应供应商为第二中标候选人，排名第三的响应供应商为第三中标候选人。
16	中标供应商的确定	磋商小组将本项目有效投标的供应商按其评标总得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（3）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）
17	/	本项目相关公告在以下媒体发布: 1、采购代理机构网站（http://www.yuanfangzb.com/） 2、法定媒体：广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）和云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn/）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 备注：在不同媒体发布的同一政府采购信息内容、时间不一致的，以在中国政府采购网广东分网（广东省政府采购网）发布的信息为准。

第二部分 响应供应商须知通用条款

一、说明

1、适用范围

（1） 本磋商文件适用于本磋商邀请函中所述项目的政府采购。

2、定义

（1）“采购人”指郁南县历洞镇人民政府。

（2）“采购代理机构”指云浮市圆方招标采购代理有限公司。

（3）“响应供应商”指向采购代理机构提交报价文件并参与报价的法人及其他组织。

（4）磋商小组：是依法组建，负责本次磋商会的评标工作的临时性机构。

（5）“货物”指响应供应商按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切物品及其它材料等。

（6）服务：指响应供应商提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

（7）工程：指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、拆除等。

（8）合格的“供应商”是指：

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2）符合磋商文件规定的资格要求；

3）符合本磋商文件采购项目的特殊条件要求；

4）本项目不接受联合体投标。

（8）“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

（9）“响应文件”是指：响应供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件；磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

3、合格的货物和服务、工程

（1）“货物”是指响应供应商制造或组织符合文件要求的货物等。文件中没有提及采购货物来源地的，根据采购法的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

（2）“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及文件规定的其它服务。

（3）“工程”是指按国家指定的《工程施工质量验收规范》合格要求完成的工程。

4、磋商费用

（1）响应供应商应承担其编写、提交响应文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（2）采购代理服务费

1）中标供应商应按照磋商文件响应供应商须知前附表中的规定缴纳采购代理服务费。

2）采购代理服务费参照按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002］1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、国家发改委[2003］857号及发改价格[2011］534号及国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知—发改价格〔2015〕299 号”文规定的“工程类”进行计算，具体收费标准按下表计算：

中标金额(万元）	货物类	工程类	服务类
100以下	1.50%	1.00%	1.50%
100-500	1.10%	0.70%	0.80%
500-1000	0.80%	0.55%	0.45%
1000-5000	0.50%	0.35%	0.25%
5000-10000	0.25%	0.20%	0.10%
注：本次采购代理服务费由云浮市圆方招标采购代理有限公司分别向各标段的中标人收取；本项目的采购代理服务费按标段收取：标段1：收取人民币7700.00元；标段2：收取人民币9300.00元			

例如：某货物招标中标金额为6000万元，计算招采购代理服务费收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8%＝4万元

（5000－1000）万元×0.5%＝20万元

（6000－5000）万元×0.25%＝2.5万元

合计收费：1.5+4.4+4+20+2.5=32.4万元

3）经依法被认定中标无效的，采购代理服务费不予退还。

二、磋商文件

1、磋商文件的构成

（1）磋商文件包括以下部分：

1）磋商邀请函

2）用户需求书

3)响应供应商须知

4)开标、评标、定标

5)合同文本

6）响应文件格式

（2）本磋商文件的解释权归“云浮市圆方招标采购代理有限公司”所有。

2、磋商文件的澄清或修改

（1）采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

（2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（3）采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买磋商文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

（4）采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（5）对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3、响应文件的答疑或现场考察：本项目不举行项目集中答疑会或现场考察。如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

（1）在磋商文件中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

（2）响应供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，响应供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

（3）已购买磋商文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

三、响应文件的编制

1、投标的语言

（1）响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

（2）响应文件的构成

1）响应供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。响应文件的组成包括但不仅仅限于报价文件、资格性文件、符合性文件、技术文件等。

2）响应文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

（3）响应文件的编写

1）响应供应商对磋商文件中多个包组进行投标的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

2）响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

3）如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供磋商文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

4）响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照磋商文件要求提交资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2、响应文件格式

（1）响应供应商应准备响应供应商须知前附表中规定式样和份数的副本、正本和电子介质的响应文件。

（2）响应供应商应按磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写“首次报价一览表”、“投标分项报价表（如有）”及“技术规格/要求偏离表”等附件及供唱标使用的“开标信封，开标信封：响应供应商应将“首次报价一览表”单独密封提交”。采购人或采购代理机构有权拒收不按磋商文件要求密封的响应文件。“开标信封”是响应文件的组成部分。

（3）响应供应商不得将同一项目中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

3、投标报价

响应供应商应按照“用户需求书”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《首次报价一览表》和《分部分项报价表》（如有）的要求报出价格。报价总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

（1）投标分项报价应包含：

1）对于报价免费的内容须标明“免费”。

（2）响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。

（3）除**响应供应商须知前附表**中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

（4）本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

（5）采用固定总价包干的。按中标确定的总价承包本项目，以**响应供应商须知前附表**中所述的内容为依据，明确承包内容和工程量，承包价固定不变；

（6）采用固定单价包干的。根据中标确定的综合单价，工程量按实结算。

（7）响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标供应商不得再向采购人收取任何费用。

（8）磋商总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和。如暂列金额、暂估价、安全文明施工费等项目的金额有特殊规定（详见本须知）。如响应供应商未按照规定金额报价的，由磋商小组按照招标文件规定的金额进行修正（对已列入资格、符合性审查条款的不可进行修正）。工程量清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写单价和合价项目或投标报价漏项的费用视为已包括在工程量清单的其它单价和合价之中。本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以响应供应商的中标总报价为准。

（9）项目进行过程中，中标供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除磋商文件中有明确规定之外，均由中标供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由中标供应商承担。各专业项目供应商间相互配合协调的问题，由中标供应商协商解决，采购人不另行支付费用。

（10）响应供应商一旦中标，响应供应商对工程项目所报出的工程量综合单价，在结算时将不得变更，在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生增减，中标供应商的响应文件列出的工程量综合单价及措施费也不发生改变。

（11）工程项目实施期间和结算时，磋商文件工程量清单中漏列而由监理单位和采购人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由采购人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

1）中标的响应文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

2）中标的响应文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按当地造价管理站同期《建设工程材料指导价》计算，《建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算；

3）中标的响应文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高限价的下浮率（下浮率=(最高限价-中标价)/ 最高限价）；

4）如相关定额没有相应子目的，其计价方式由采购人在本磋商文件第二章用户需求书中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

4、投标货币

（1）响应供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

5、联合体投标

（1）除非磋商邀请函中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

2）联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

6、证明响应供应商合格和资格的文件

（1）响应供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

（2）响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足响应供应商的资格要求。

7、证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的文件

（1）响应供应商应提交证明文件，证明其拟磋商的工程或服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

（2）证明工程或服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

1）工程主要技术指标和性能的详细说明:服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明。

①对照竞争性磋商文件工程或服务内容与要求，逐条说明所提供工程或服务已对竞争性碰商文件的采购内容与要求作出了实质性的响应，并申明与采购内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体技术要求的指标，磋商供应商须提供所投服务的具体参数值。磋商供应商在阐述时应注意竞争性磋商文件的采购内容、要求和标准，磋商供应商在磋商中要实质上满足或优于竞争性磋商文件的要求。

8、磋商有效期

（1）磋商应自**响应供应商须知前附表**中规定的磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

（2）特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，但其投标在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其投标。

10、响应文件的签署、装订和密封

（1）供应商应准备**响应供应商须知前附表**规定式样和份数的副本、正本和电子介质的响应文件。

1）响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且响应文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章，以及磋商文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应加盖供应商公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

2）响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字或盖响应供应商公章才有效。

11、响应文件密封与标识

（1）响应文件的密封：

1）响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

2）不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

（2）响应文件的标识：

1）信封或外包装上应当清楚写明响应供应商名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。“在（磋商文件中规定的磋商截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章或签字。具体格式如下：

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

响应文件

正本___份、副本___份

采购项目编号/包组号：

采购项目名称：

供应商（响应供应商）名称：

供应商（响应供应商）地址：

联系电话：

供应商（响应供应商）联系人：

在　　年　　月　　日 00：00 之前不得启封

开标地点：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

四、响应文件递交

1、响应文件递交

（1）响应供应商的响应文件应在本项目磋商截止时间前送达开标地点。

（2）逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

2、响应文件的修改和撤回、撤销

（1）响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章、密封后，并作为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

（2）除截至本项目递交响应文件截止时间时供应商不足3家的情形外，供应商所提交的响应文件在本项目递交响应文件截止时间后均不予退还。

五、询问、质疑、投诉

1、询问

（1）供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

（3）采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（4）询问函格式

询问函

云浮市圆方招标采购代理有限公司/（采购人单位名称）：

我单位已报名并准备参与_____项目（项目采购编号：_____）的投标（或报价）活动， 现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年___月____日

2、质疑

（1）响应供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若响应供应商在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序的质疑，采购代理机构有权不予受理。

（2）磋商文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示，潜在响应供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

（3）响应供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

（4）响应供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

（5）响应供应商提出质疑应当提交质疑函（参考格式见本须知第（8）款）和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

7）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照“谁主张、谁举证” 的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。采购代理机构有权将质疑函转发给质疑事项相关当事人，请其作出解释说明，并对质疑内容的真实性承担责任。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报有关财政部门依法处理。

（6）质疑内容必须以书面形式向采购人或采购代理机构提出，响应供应商以电话、传真或邮件形式提交的质疑属于无效质疑。

（7）采购人或采购代理机构应在收到响应供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。质疑联系方式如下：

采购代理机构：云浮市圆方招标采购代理有限公司

地址：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

联系人：黎小姐

联系电话：0766-8478226

邮编：527199

（8）质疑函格式：

质疑函

一、 质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：

联系电话：

地址：_____ 邮编：_____

二、 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、 质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2：_____

……

四、 与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

质疑供应商（公章）：

签字(或签章)：

日期：

序号	证明材料名称	证明材料来源	证明对象
1			
2			
””			

备注：

①供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

②质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

③质疑供应商若对项目的某一包组号进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

④质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

⑤质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

⑥质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

⑦供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

3、投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向有关财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

4）事实依据；

5）法律依据；

6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（3）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

（4）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动

1）捏造事实；

2）提供虚假材料；

（5）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（6）投诉联系方式

投诉受理机构名称：郁南县财政局采购管理股

投诉受理机构地址：云浮市郁南县都城镇新生路 92 号

投诉受理机构电话：0766-7598328

六、中标通知

1、中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》；中标供应商收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

2、《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

3、采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《中标结果公告》，将中标结果通知未中标供应商。

七、合同的订立及履行

1、合同的订立

（1）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和中标供应商响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和中标供应商响应文件作实质性修改。

（2）采购人或者采购代理机构不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（3）自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2、合同的履行

（1）政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

3、保密

（1）在招标采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；

（2）招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：响应供应商的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；

（3）开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；

（4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或招标。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；

（5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应 由泄密方承担。

第四章 开标、评标、定标

一、开标

1、采购代理机构在磋商邀请函中规定的日期、时间和地点组织开标会议。

2、开标时，由响应供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

3、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各响应供应商代表和相关工作人员签字确认。

4、响应供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对响应供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

二、磋商小组的组成

1、本次招标依法组建磋商小组，磋商小组成员人数为 3 人单数，由 1 名采购人的代表和 2 名从政府采购专家库随机抽取的专家。

2、磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商小组成员回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3） 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3、磋商小组成员和参与评标的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

4、磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求响应供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

6、响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

7、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首次报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力，响应供应商不接受修改后的价格的，其报价将被拒绝。

8、磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件中提供的材料内容，而不依据外部的材料证据。

9、磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

10、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标

1、评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应供应商为中标候选人的评标方法。

2、磋商步骤：

（1）本项目进行独立评审。

（2）资格、符合性审查：磋商小组应当对符合资格的响应供应商的响应文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。磋商小组对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由磋商小组主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核对事实。未通过符合性审查的响应供应商，不进入技术、商务和价格评审。通过资格、符合性审查的响应供应商方有资格参加磋商会议并提交最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后磋商小组出具评标报告。（**注：参加磋商时，供应商法定代表人（或授权代表）须携带本人身份证原件。否则，其磋商将被拒绝。**）

（3）评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

（4）综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

四、推荐中标候选人

1、使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家响应供应商提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下投标的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的同品牌响应供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为中标候选人。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。（综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（3）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。

3、推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一中标候选人，排名第二的响应供应商为第二中标候选人。

4、第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标供应商。

五、确定中标供应商

1、磋商小组提交评审报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

2、评审结果确定后，如采购人需要，则在 2 个工作日内通知经磋商小组评审后推荐的第一中标候选人，按响应文件中所列清单、相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与所提供的响应文件中复印件是否一致。采购人在接到第一中标候选人提供的原件之日起 3 个工作日内核对，没有不一致的，须确认中标供应商；发现有不一致，报监管部门核实后按按虚假应标处理。

3、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

4、中标供应商放弃中标的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标供应商，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

5、中标供应商被依法认定中标无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的中标候选人中另行确定中标供应商，否则重新组织采购活动。

6、中标供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布中标结果公告。不在中标名单之列者即为未中标供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

7、中标结果公告后，采购代理机构同时向中标供应商发出《中标通知书》，向采购人及未中标供应商发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对中标供应商和采购人具有同等法律效力。

8、《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

六、特别说明

1、有下列情形之一的，视为响应供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

2、响应供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）响应文件不满足磋商文件带“★”号的条款或指标的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

说明：

1.响应供应商必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖响应供应商公章，若响应供应商不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

2.评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对响应文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

3.响应文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

4.技术、商务部分评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

资格性审查表

序号	资格审查内容		响应供应商
1	具有独立承担民事责任的能力	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）	
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）响应供应商必须提供依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；【提供投标截止日前6个月内任意1个月的证明材料】 （2）响应供应商必须提供依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；【提供投标截止日前6个月内任意1个月的证明材料】	
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	响应供应商必须提供 2021 年的年度财务状况报告复印件；或提供 2022 年任意1个月的财务状况报表复印件或提供银行出具的资信证明文件	
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	履行合同所必须的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供《响应响应供应商资格声明函》】	

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供《响应响应供应商资格声明函》】	
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。【提供《响应响应供应商资格声明函》】	
7	信用记录	本项目供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为（政府采购不良行为记录）。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③供应商为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。】	
8	特殊资格要求	响应供应商须具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内）。【投标时须提供证书复印件，加盖公章】	
9		响应供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质。【投标时须提供资质复印件，加盖公章】	
10	是否联合体投标	本项目不接受联合体投标。【提供《承诺函》】	
11	是否获取招标文件	已办理报名并成功购买本磋商文件的供应商。	

1. 以上内容由磋商小组审查。

2. 表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3. 在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

符合性审查表

投标单位 / 评审内容	A响应供应商	B响应供应商	C响应供应商	D响应供应商
响应文件完整、符合磋商文件规定的签署、盖章				
磋商有效期是否为 90 天				
响应文件完全满足磋商文件以“★” 标明的实质性条款要求的				
公平竞争承诺书				
首次投标下浮率报价区间为0%-99.99%（保留小数点后两位），且是固定唯一值的				
响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的				
没有不符合法律、法规、规章的条款，按有关法律、法规、规章不属于无效响应的				
结　　论				

1．以上内容由磋商小组审查。

2．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

3．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

综合评分表

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分30分 技术部分55分 报价得分15分	
商务部分	同类项目业绩（10分）	响应供应商提供近叁年内所承接市政工程或同类供水业绩项目情况，每提供一个得2分，本项最高得10分。 (注：须提供项目合同或中标通知书复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。)
	项目负责人及项目技术负责人（10分）	1、项目负责人（6分） （1）具备市政工程相关专业二级或以上注册建造师职称的，得4分； （2）具备安全生产考核合格证（B证）的，得2分。 2、项目技术负责人（4分） （1）具备市政公用工程项目专业中级或以上工程师职称的，得4分。 （注：须提供有效期内的证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。）
	项目投入人员的配备（10）	1、项目投入人员具备专职安全员（提供安全生产考核合格证书 C 证）、施工员、质量（检）员、材料员、机管员的，每提供一人得2 分，最高得 10 分。 （注：存在一人多证情形的，不得重复计分，须提供相关证书复印件加盖公章，不提供不得分。）
技术部分	项目实施方案及整体运作（10分）	根据响应供应商提供的项目实施方案，及项目整体运作等进行评分： 1、响应供应商对本项目的需求理解深入透彻，对本项目的实施提出合理可行的建议和建设意见，并对本项目的重点、难点分析准确到位的，得10分； 2、响应供应商对本项目需求理解比较透彻，对本项目的实施提出比较可行的建议和建设意见，并对本项目的重点、难点分析比较到位的，得6分； 3、响应供应商对本项目需求理解一般，对本项目的实施提出的建议和建设意见合理性一般的，并对本项目的重点、难

		点分析未结合实际的，得2分； 4、不提供方案的，得0分。
	施工进度计划及各阶段进度的保障措施（10分）	根据各响应供应商所提供施工进度计划及各阶段进度的保障措施方案进行评分： 1、施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠的，得10分； 2、施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠的，得6分； 3、施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠的，得2分。 4、不提供方案的，得0分
	安全、文明施工及环保措施（10分）	根据各响应供应商所提供安全、文明施工及环保措施方案进行评分： 1、响应供应商针对本项目的施工安全、文明施工及环保措施的实施方案合理，职责清晰明了的，得10分； 2、响应供应商针对本项目的施工安全、文明施工及环保措施的实施方案合理性一般，职责不够清晰明了的，得6分； 3、响应供应商针对本项目的施工安全、文明施工及环保措施的实施方案不合理，职责模糊不清的，得2分； 4、不提供方案的，得0分；
	质量保证措施及承诺（10分）	根据响应供应商针对本项目提供质量保证措施及承诺进行评分： 1、质量保证措施及承诺详细、合理的，得10分； 2、质量保证措施及承诺不够详细，合理性一般的，得6分； 3、质量保证措施及承诺不详细，不合理的，得2分； 4、不提供方案的，得0分。
	项目应急预案措施（6分）	根据响应供应商针对本项目提供的应急预案措施进行评分： 1、响应供应商针对本项目的应急预案措施，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得6分。

		2、响应供应商针对本项目的应急预案措施、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案合理可行的，得4分。 3、响应供应商针对本项目的应急预案措施、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案不详细可行性差的，得2分； 4、不提供方案的，得0分。
	项目资源配备计划（9分）	根据响应供应商针对本项目所提供的资源配备进行评分： 1、对项目资金使用、劳动力安排、主要材料用量、主要施工机械设备使用、施工人员劳动技能培训安排合理的，得9分； 2、对项目资金使用、劳动力安排、主要材料用量、主要施工机械设备使用、施工人员劳动技能培训安排比较合理，得5分； 3、对项目资金使用、劳动力安排、主要材料用量、主要施工机械 设备使用、施工人员劳动技能培训安排合理性差的，得1分； 4、不提供方案的，得0分。
报价得分	投标报价得分(15分)	价格分应当采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见磋商文件中关于价格扣除的说明。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；
备注：凡涉及以上评分细则中相关证明材料，均要求按照评分细则要求提供，未按要求提供的相关评分不得分。 注：响应供应商必须对所提供的证明材料负责，若发现中标供应商提供虚假证明材料，采购人将取消其中标资格，将情况上报财政监管部门，并依照相关法律法规对其进行处罚。		

政策功能

第一部分 价格扣除

第一节 小微企业产品价格扣除

（一）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）监狱企业产品价格扣除

1、监狱企业视同小微企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

（三）残疾人福利性单位产品价格扣除郁南县负压救护车采购项目

1、残疾人福利性单位视同小微企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

第二节 节能产品、环境标志产品价格扣除

（一）拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（二）本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1%的价格扣除。

（三）属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖响应供应商单位的公章。

第二部分 政策功能说明

一、 中小企业扶持政策

（一）在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

1、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断其所投货物的制造商是否属于中小企业。

2、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建企业是否属于中小企业。

3、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承接企业是否属于中小企业。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章响应文件格式）。

（三）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（四）监狱企业

1、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。郁南县负压救护车采购项目

3、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（五）残疾人福利性单位

1、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

第五章 合同文本

（ ）项目

合 同 书 格 式

（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

项目名称：_____

合同编号：_____

签约地点：_____

签订日期：_____年_____月_____日

注：本合同条款仅供参考之用，最终以发包人承包人双方共同拟定并协商一致的为准。

第一部分 合同协议书

采购人（发包人）：

法定代表人：

中标人（承包人）：

法定代表人：

_____由（承包人）负责施工，根据现行有关法规，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 项目概况

1、项目内容：郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入，其中包括各自然村给水接入和相关设施建设。

2、项目实施地点：郁南县历洞镇。

3、建设单位：郁南县历洞镇人民政府。

第二条 承包方式

1、本项目采用综合单价包干。

2、承包人按预算书内容，包工及包材料的方式承包。

3、未经发包人同意，承包人不得将工程分包。若未经发包人同意，承包人将工程分包给第三方进行施工，发包人有权终止合同，由此造成的损失，由承包人承担。

4、合同约定的工程项目，承包人不得转包。否则，发包人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由承包人负责赔偿。

第三条 工程期限

1、签订工程合同后按发包人要求进场，工程总天数为60个日历天（具体以开工令为准）。

2、在有效服务期内，如承包人在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足磋商文件、合同的相关要求或没有实现响应文件中的相关承诺，发包人将报请监督管理部门同意后，解除与承包人签订的合同，并保留追究其法律责任的权利。

3、工程实施过程中，出现下列情形，经监理工程师确认，工期予以顺延：

（1）不可抗因素

（2）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）

（3）工程款不能按时或逾期支付者。

第四条 工程承包价

1、工程承包总价为：人民币（¥_____元）(中标下浮率____%)。

2、若工程无发生超出承包范围的重大设计变更或在施工中新增减工程项目，则按实际结算。

3、若工程有发生超出承包范围的重大设计变更或在施工中新增减工程项目，承包人在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程结算书及工程变更的有关依据，发包人承包人双方提出审查意见，承包人按双方同意的结算价办理工程结算。

4、其他方式：无

第五条 材料、设备供应

所有涉及材料必须不低于现行国家强制规定，无毒无害且安全达标

第六条 项目实施要求

1、承包人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

2、承包人必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，承包人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

3、发包人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由承包人在施工现场以外自行解决，其费用由承包人自理。

4、安全文明施工要求：施工现场要及时搞好工地周围的环境卫生，悬挂施工标牌、安全标志、警告标志等标识。

5、承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包人负责。

第七条 质量要求及质保期

1、质量要求

（1）施工符合《室外给水设计标准》GB50013-2018、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008相关规定，达到合格或以上标准。一次验收合格。

（2）安全文明目标：一般事故率为零，死亡事故为零，在施工期间杜绝一切重大安全事故。

（3）绿色建筑评级标准：达到二星级并通过绿色建筑评级验收。

2、质保期

（1）质保期：贰年。

（2）承包人应与发包人签订质量保修书：质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。若由于承包人的责任造成工程质量达不到要求标准的，造成工程不合格的，承包人应拆除重建，经再次验收通过后方可使用，由此造成的一切损失由承包人负责。

第八条 双方责任：

（一）发包人责任：

1、发包人应向承包人提供设计图纸及工程的其他有关资料。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

2、负责组织施工、设计等有关部门进行图纸会审，图纸一经审定，双方不得随意更改。

3、发包人应组织好有关部门，密切配合工程施工。

4、发包人须选派驻工地代表，以书面通知承包人，该代表对工程进度，工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责签证，解决施工中应由发包人解决的问题。

5、工程中途停建，缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。

6、发包人应及时以书面形式答复承包人提出的需发包人解决的问题。

7、发包人应按时提供工程所需的上述主材给承包人，否则，由此而引起的工期延误由发包人负责。

8、因上述主材的质量问题而造成工程质量事故的责任由发包人负责。

9、工程未经验收，而发包人提前擅自启用，由此发生的质量事故和其他问题，由发包人承担责任。

10、发包人必须在施工前对承包人进行安全技术交底并作交底记录。

11、接到承包人竣工验收报告后，发包人应在_____天内组织有关人员验收，验收合格的，应以承包人送出的验收报告日期为竣工日期。

（二）承包人责任：

1、及时向发包人送出开工通知书，施工进度计划表，竣工报告。

2、施工进程中，承包人不得随意变更施工图纸及说明书，如对设计图纸有异议须变更时，应取得发包人及设计部门的同意，取得发包人及设计单位书面认可后，方可进行施工。

3、承包人在施工期间，如有技术问题或需发包人解决的问题时，必须以书面上报发包人，否则，发包人不予答复。

4、承包人在施工期间，必须加强施工管理，严格遵守国家有关安全规定，落实一切 安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故（含第三者）、工伤事故及因承包人责任引起的第三者的人身、设备事故，均由承包人负责。如承包人没有按规定落实各项安全措施，发包人工地代表有权责令停止工程的进行，并按相关规定进行处理。

5、供应本工程使用的料具，为了避免影响正常施工，不得挪作它用。

6、本工程保修期为壹年，从竣工之日起计算。保修期内任何质量问题，承包人必须在接到通知后4小时内到达现场处理，否则，发包人有权另外委托其他公司进行处理，所有的费用由承包人负责。

第八条 工程验收

发包人将自承包人履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：按本工程按磋商文件、合同及相关国家标准、规范等进行工程验收。

第九条 履约保证金

按双方自行约定，但不超过合同的10%。可采用现金转账的方式或提供担保函，担保函需满足：担保（采用银行保函或保证保险时，开具保函或保险须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中,投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于工期。）履约保证金在工程完工验收合格之日起10个工作日内无息退回承包人。

第十条 项目结算方式

1、预付款：签订合同且在承包人进场开工后10个工作日内，发包人按暂定合同价的30%申请支付预付款给承包人（含工人工资保证金合同价的3%）。

2、项目款收款情况按工程进度可分一期或多期，须经监理单位及发包人审定后的申请支付进度款；当进度款申请支付至暂定合同价的 80%时（含预付款），暂停进度款申请。（开工预付款需在第一期进度款申请时一次扣回）

3、完成项目所有工程量通过验收并经财政结算审核中心审核后，申请支付至结算审核价的 97%（须扣还已支付的预付款和进度款），剩余3%质量保证金在保修期满后申请支付，或采用保险保函形式可以申请支付至结算审核价的100%，担保（采用银行保函或保证保险时，开具保函或保险须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中,投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于质保期。）

4、承包人凭以下有效文件与发包人结算：

1）中标通知书；

2）合同；

3）承包人开具的正式发票；

4）验收报告（加盖发包人公章）（预付款和进度款除外）；

5）承包人营业执照；

6）承包人银行开户许可证；

5、因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付。

6、合同价及单价的确定：

（1）招标控制价（即采购预算）×（1-承包人报价下浮率）=合同价。

（2）根据承包人报价预算清单，得出合同价格的单价，作为计量和结算的依据。

7、合同最终结算价=以财政审核部门审定为准。

注：项目实施过程中，中标下浮率不做任何调整。

第十一条 违约责任

一 发包人：

1、 工程中途停建、缓建时，负责组织承包人及有关单位商议解决有关事宜。

2、 工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。

二 承包人：

1、施工中因承包人原因，造成的安全和质量事故，责任由承包人负责。

第十二条 发包人按工程价款支付的约定把工程款转到承包人账户

户名：_____

账号：_____

开户行：_____

第十三条 附则

1、本合同自双方签署盖章之日起生效。

2、本合同所有附件、磋商文件、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同与双方签订的《发、承包工程安全协议书》及附件为一整体合同文件，同时生效。

4、合同文本一式肆份，发包人执贰份，承包人执壹份，采购代理机构壹份。均具同等法律效力。

5、本合同条款未尽事宜，双方另行书面补充。在执行合同的过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，双方同意交由发包人所在地有管辖权的人民法院处理。

发包人(盖章)：	承包人(盖章)：
签约代表人：	签约代表人：
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日

第二部分 合同通用条款（略）

参照《建设项目工程总承包合同（示范文本）（GF-2020-0216）版》，在不违反本磋商文件、响应文件的基础上执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括 / 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：**有关建筑工程的法律、法规** 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：**建设部与广东省有关建筑工程的标准、规范文件。**

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：**合同协议书、中标通知书、招、投标文件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、施工图纸、预算书、其他合同文件。**

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容： _____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在

天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**按双方现场确定** 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：**按双方现场确定** 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：**全权处理与工程有关的问题**。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：**在开工前将具备施工条件的施工场地交付承包人**。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____ 。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：**与工程有关的竣工资料**。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

（6）承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：姓名：_____；

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： / 。

关于监理人的监理权限： / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： **按双方约定** 。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：___小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：**一般事故率为零，死亡事故为零，在施工期间杜绝一切重大安全事故。**

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： / 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：**按进度支付。**

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： / 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**签订施工合同后马上开工。**

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**签订施工合同 1 天内。**

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_/_天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： / 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.8 施工设备和临时设施：_____。

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： **按双方约定** 。

9. 试验与检验9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： **按发包人变更要求** 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: **执行施工同期项目所在地工程造价管理站发布的材料信息价结算。**

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：**按约定使用**。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：_____ 。

专用合同条款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过_____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±_____%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

（1）工程造价管理机构发布指令性调整文件、或发布指导性调整文件经发包人同意时均可予以安排调整。

（2）合同以外工程项目价款：承包人完成发包人要求的合同以外项目，工程量按实结算，结算单价按施工同期项目所在地工程造价管理站发布的材料信息价结算，信息价没有的按双方约定的市场价结算。

12. 合同价格、计量与支付

12.1预付款：签订合同且在承包人进场开工后10个工作日内，发包人按暂定合同价的30%申请支付预付款给承包人（含工人工资保证金合同价的3%）。

12.2项目款收款情况按工程进度可分一期或多期，须经监理单位及发包人审定后的申请支付进度款；当进度款申请支付至合同价的 80%时（含预付款），暂停进度款申请。（开工预付款需在第一期进度款申请时一次扣回）

12.3完成项目所有工程量通过验收并经财政结算审核中心审核后，申请支付至结算审核价的 97%（须扣还已支付的预付款和进度款），剩余3%质量保证金在保修期满后申请支付，或采用保险保函形式可以申请支付至中标金额的100%，担保（采用银行保函或保证保险时，开具保函或保险须符合《关于商业银行、保险公司、担保机构开展建筑市场相关业务实行清单管理的通知》（云建市〔2018〕48号）的要求，并在云浮

市住房和城乡建设局公布的最新一期商业银行、保险公司、担保机构名录公示中,投标保函须为无条件且不可撤销，有效期不得少于质保期。）

12.4承包人凭以下有效文件与发包人结算：

12.4.1中标通知书；

12.4.2合同；

12.4.3中标供应商开具的正式发票；

12.4.4验收报告（加盖发包人公章）（预付款和进度款除外）；

12.4.5承包人营业执照；

12.4.6承包人银行开户许可证；

12.5因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为发包人已经按期支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： / 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**承包人提出验收申请后，发包人组织有关责任主体验收**。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**工程竣工验收后马上移交** 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：**按双方现场约定** 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：**按双方约定** 。

竣工付款申请单应包括的内容：**按双方约定** 。

竣工结算工程量及结算单价的约定：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

_____。

发包人完成竣工付款的期限：

_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：**按双方约定**。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：**按双方约定**。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：**按有关保修规定**。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：**贰年**。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**按有关保修规定**。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： /。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

19. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉

廉政合同

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外） 和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7、合同法律效力

本合同作为_____（工程名称）施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8、合同份数

本合同壹式____份， 双方各执_____份。有上级部门的， 双方应送交其上级部门各一份。

发包人：	承包人：
（公章）	（公章）
地 址：	地 址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
联系人：	联系人：
电 话：	电 话：
传 真：	传 真：

安全生产合同

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

为确保实施过程中的安全，_____（以下称发包人） 与_____（以下称承包人），特签订本安全生产合同，明确双方职责。

一、发包人职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》 规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

（三）定期召开安全生产会议，指出施工现场存在的安全隐患，及时传达上级关于安全文明施工的要求。

（四）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患。

二、承包人职责

（一）认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

（二）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立安全生产保证体系，健全安全生产责任制，从派驻项目的主要管理人员到生产工人（包括临时雇请的农民工）及各职能部门都必须有明确的安全责任。

（四）有责任采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核。对于从事电气、起重、登高作业、焊接等特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》 后，方准上岗。施工现场如出现特种行业无证上岗时，项目经理必须承担责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定佩带平安卡及穿戴安全帽等防护用品。项目经理和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高处作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施。施工现场必须按规定有针对性地悬挂安全标志牌。

（十）承包人必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

三、 违约责任

如因发包人或承包人失职违约，将依据《建设工程安全管理条例》、合同及有关规定追究责任。

本安全生产合同由双方法定代表人（或委托代理人） 签字或加盖公章后生效。工程竣工验收后失效。

发包人：	承包人：
（公章）	（公章）
地 址：	地 址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
联系人：	联系人：
电 话：	电 话：
传 真：	传 真：

第六章 响应文件格式

响应文件密封袋正/副本封面参考

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

响应文件

正本__份、副本__份

采购项目编号/包组号：

采购项目名称：

响应供应商名称：

响应供应商地址：

联系电话：

传真：

投标联系人：

在____年___月___日 00：00 之前不得启封

磋商地点：广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室

响应文件目录表

一、价格评审自查表/资格性/符合性/“★”条款自查表/公平竞争承诺书/综合评分自查表；

二、磋商函；

三、首次报价一览表；

四、法定代表人证明书；

五、法定代表人授权书；

六、资格声明；

七、中小企业声明函（价格扣除相关资料证明（如有））

八、响应供应商业绩情况表；

九、商务要求响应偏离表 ；

十、中标服务费承诺书；

十一、营业执照副本复印件及相关资质证件证明材料；

十二、项目实施方案、施工安全保障及质量保证措施等；

十三、相关资格证明文件；

十四、同意磋商文件条款声明；

注：

1、响应供应商编制响应文件时，可参照文本封面及 1 至 14（但不限于、可更多）的格式和要求编写打印。

2、响应文件除法定代表人签名或委托代理人签名采用黑色墨水钢笔书写外，其他文字及金额一律采用电脑打印。

3、响应供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将被视为无效。

4、响应供应商编制目录索引以方面评标时阅读审查。

5、如果由于响应文件编制错漏、索引差错、装订混乱等导致被评委误读，是响应供应商的责任。

价格评审自查表

序号	评审分项	证明文件
1	首次报价一览表	见响应文件第（）页
2	中小企业声明函	见响应文件第（）页
3	监狱企业的证明文件（如有）	见响应文件第（）页
4	残疾人福利性单位声明函（如有）	见响应文件第（）页
5	政策功能情况（如有）	见响应文件第（）页

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

资格性自查表

序号	资格审查内容		自查结论	证明材料
1	具有独立承担民事责任的能力	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）响应供应商必须提供依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；【提供投标截止日前6个月内任意1个月的证明材料】 （2）响应供应商必须提供依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；【提供投标截止日前6个月内任意1个月的证明材料】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	响应供应商必须提供 2021 年的年度财务状况报告复印件；或提供 2022 年任意1个月的财务状况报表复印件或提供银行出具的资信证明文件	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；【提供《响应供应商资格声明函》】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供《响应供应商资格声明函》】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页

6	响应供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。【提供《响应响应供应商资格声明函》】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
7	信用记录	本项目供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为（政府采购不良行为记录）。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③供应商为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
8	特殊资格要求	响应供应商应具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内）。【投标时须提供证书复印件，加盖公章】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
		响应供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质。【投标时须提供资质复印件，加盖公章】	□通过 □不通过	见响应文件第（）页
9	是否联合体投标	本项目不接受联合体投标。【提供《承诺函》】	□通过 □不通过	见投标文件第（）页

10	是否获取招标文件	已办理报名并成功购买本磋商文件的供应商。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

符合性自查表

序号	资格审查内容	自查结论	证明材料
1	响应文件完整、符合磋商文件规定的签署、 盖章	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页
2	磋商有效期是否为 90 天	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页
3	响应文件完全满足招标文件以“★”标明的实质性条款要求的	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页
4	公平竞争承诺书	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页
5	首次投标下浮率报价区间为0%-99.99%（保留小数点后两位），且是固定唯一值的	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页
6	响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页
7	没有不符合法律、法规、规章的条款，按有关法律、法规、规章不属于无效响应的	□通过 □不通过	见响应文件 第（）页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

“★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见响应文件（）页
2		见响应文件（）页
3		见响应文件（）页
4		见响应文件（）页
5		见响应文件（）页
6		见响应文件（）页
7		见响应文件（）页
8		见响应文件（）页
9		见响应文件（）页
……		见响应文件（）页

注：标“★”号的为实质性条款，需按磋商文件要求提供相关的证明材料，响应供应商如有任何一条偏离则导致投标无效。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

公平竞争承诺书

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与_____项目（项目编号：_____）项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

综合评分自查表

评审因素	评审标准		证明文件
分值构成	商务部分30分 技术部分55分		
商务部分	同类项目业绩（10分）	响应供应商提供近叁年内所承接市政工程或同类供水业绩项目情况，每提供一个得2分，本项最高得10分。 (注：须提供项目合同或中标通知书复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。)	见响应文件（）页
	项目负责人及项目技术负责人（10分）	1、项目负责人（6分） （1）具备市政工程相关专业二级或以上注册建造师职称的，得4分； （2）具备安全生产考核合格证（B证）的，得2分。 2、项目技术负责人（4分） （1）具备市政公用工程项目专业中级或以上工程师职称的，得4分。 （注：须提供有效期内的证书复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。）	见响应文件（）页
	项目投入人员的配备（10）	2、项目投入人员具备专职安全员（提供安全生产考核合格证书 C 证）、施工员、质量（检）员、材料员、机管员的，每提供一人得2分，最高得 10 分。 （注：存在一人多证情形的，不得重复计分，须提供相关证书复印件加盖公章，不提供不得分。）	见响应文件（）页

技术部分	项目实施方案（10分）	根据响应供应商提供的项目实施方案，及项目整体运作等进行评分： 1、响应供应商对本项目的需求理解深入透彻，对本项目的实施提出合理可行的建议和建设意见，并对本项目的重点、难点分析准确到位的，得10分； 2、响应供应商对本项目需求理解比较透彻，对本项目的实施提出比较可行的建议和建设意见，并对本项目的重点、难点分析比较到位的，得6分； 3、响应供应商对本项目需求理解一般，对本项目的实施提出的建议和建设意见合理性一般的，并对本项目的重点、难点分析未结合实际的，得2分； 4、不提供方案的，得0分。	见响应文件（）页
	施工进度计划及各阶段进度的保障措施（10分）	根据各响应供应商所提供施工进度计划及各阶段进度的保障措施方案进行评分： 1、施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠的，得10分； 2、施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠的，得6分； 3、施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠的，得2分。 4、不提供方案的，得0分	见响应文件（）页
	安全、文明施工及环保措施（10分）	根据各响应供应商所提供安全、文明施工及环保措施方案进行评分： 1、响应供应商针对本项目的施工安全、文明施工及环保措施的实施方案合理，职责清晰明了的，得10分； 2、响应供应商针对本项目的施工安全、文明施工及环保措施的实施方案合理性一般，职责不够清晰明了的，得6分； 3、响应供应商针对本项目的施工安全、文明施工及环保措施的实施方案不合理，职责模糊不清的，得2分； 4、不提供方案的，得0分；	见响应文件（）页
	质量保证	根据响应供应商针对本项目提供质量保证措施及承诺进行评	见响应文

	措施及承诺（10分）	分： 1、质量保证措施及承诺详细、合理的，得10分； 2、质量保证措施及承诺不够详细，合理性一般的，得6分； 3、质量保证措施及承诺不详细，不合理的，得2分； 4、不提供方案的，得0分。	件（）页
	项目应急预案措施（6分）	根据响应供应商针对本项目提供的应急预案措施进行评分： 1、响应供应商针对本项目的应急预案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得6分。 2、响应供应商针对本项目的应急预案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案合理可行的，得4分。 3、响应供应商针对本项目的应急预案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案不详细可行性差的，得2分； 4、不提供方案的，得0分。	见响应文件（）页
	项目资源配备计划（9分）	根据响应供应商针对本项目所提供的资源配备进行评分： 1、对项目资金使用、劳动力安排、主要材料用量、主要施工机械 设备使用、施工人员劳动技能培训安排合理的，得9分； 2、对项目资金使用、劳动力安排、主要材料用量、主要施工机械设备使用、施工人员劳动技能培训安排比较合理，得5分； 3、对项目资金使用、劳动力安排、主要材料用量、主要施工机械 设备使用、施工人员劳动技能培训安排合理性差的，得1分； 4、不提供方案的，得0分。	见响应文件（）页
备注：凡涉及以上评分细则中相关证明材料，均要求按照评分细则要求提供，未按要求提供的相关评分不得分。 注：响应供应商必须对所提供的证明材料负责，若发现中标供应商提供虚假证明材料，采购人将取消其中标资格，将情况上报财政监管部门，并依照相关法律法规对其进行处罚。			

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

磋商函

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

贵方组织的_____项目的招标[采购项目编号为：_____]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的_____项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在响应供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。____（响应供应商名称、地址）_____作为响应供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《首次报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为磋商截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至磋商截止日有效，如有在磋商有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，磋商有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金,招标人和采购代理机构有权依法追究相关法律责任。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的响应供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他响应供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____职 务：_____

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

响应供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

首次报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

采购内容（标段1）	数量/单位	工期	投标下浮率 0%-99.99%（含本数）
郁南县历洞镇水源、中和、塘埇集中供水后续接入工程	1项	工程总天数为60个日历天 （具体以开工令为准）	

采购内容（标段2）	数量/单位	工期	投标下浮率 0%-99.99%（含本数）
郁南县历洞镇全域自然村集中供水后续接入二期工程	1项	工程总天数为60个日历天 （具体以开工令为准）	

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

备注：

1.投标报价的小数点后保留两位有效数。

2.此表须附在正、副本的响应文件中。

3.投标报价要求具体见第二章“用户需求书”要求。

4.投标下浮率报价区间为0%-99.99%。

5.响应供应商应按《工程量清单》报价，招标控制价×（1-中标供应商投标报价下浮率）为合同价，招标控制价的各个项目单价×（1-中标供应商投标报价下浮率）为各项目合同单价，招标控制价及招标控制价的各个项目单价以郁南县财政投资审核中心审定结果为准（施工图预算审核结果）。

6.投标报价应包括响应供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，但不包括合同规定的价格调整。

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____ 身份证号码：_____

纳税人识别号：_____企业类型：_____

经营范围：_____

法人代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正面）	法人代表人 居民身份证复印件粘贴处 （反面）

响应供应商名称（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

法定代表人授权委托书

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

本授权书声明：_____是注册于__（详细地址）_的_（响应供应商名称）_的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_（姓名、身份证号码）_作为我公司的全权代理人，就_____项目采购[采购项目编号为_____]的磋商活动和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （正面）	被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 （反面）

响应供应商（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

资格声明

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

为响应贵方____年____月____日组织的___项目名称_____（项目编号:_____）的工程及相关服务的招标,我方愿参与报价。

我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的工程量及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵方的要求提交。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

中小企业声明函

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、响应供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖响应供应商公章。

（如响应供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）

残疾人福利性单位声明函（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖响应供应商公章。

（如响应供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的（采购项目名称_____、采购项目编号_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（单位盖公章）：

日 期：

响应供应商业绩情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
…					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

商务要求响应偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	采购文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1				见响应文件（）页	
2				见响应文件（）页	
3				见响应文件（）页	
4				见响应文件（）页	
5				见响应文件（）页	
……					

说明：

1、“采购文件规定的商务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。响应供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。响应供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2、参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。。

3、“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、“备注”处可填写偏离情况的说明。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：

中标服务费承诺书

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

如果我方在贵公司组织的（项目名称）（项目编号：）的工程及相关服务招标中中标，我方保证在收到《中标通知书》时，按磋商文件规定“响应供应商须知”向贵公司交纳中标服务费。如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日　期：

中标服务费的缴费账号

缴纳方式	一次性以汇款方式支付 （注：采用汇款方式付款，汇款单位必须以响应供应商单位的对公账户支付）
收款人名称	云浮市圆方招标采购代理有限公司
开户银行	广东郁南农村商业银行股份有限公司桂圩支行
账　　号	80020000016998761

营业执照副本复印件及相关资质证件证明材料

（以下格式文件由响应供应商根据需要选用）

各类证明材料

1、磋商文件要求提供的其他资料。

2、响应供应商认为需提供的其他资料。

（粘贴营业执照复印件）

项目实施方案、施工安全保障及质量保证措施等

响应供应商根据用户需求/综合评分表等内容提供相应的方案

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日　期：

相关资格证明文件

响应供应商的相关资格证明资料复印件（加盖供应商单位公章），其中包括：

1、响应供应商必须提供2021年的年度财务状况报告复印件；或提供2022年至今任意1个月的财务状况报表复印件或提供银行出具的资信证明文件；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的。提供相应证明材料。

3、响应响应供应商资格声明函；

响应响应供应商资格声明函

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

关于贵公司（　　）年（　　）月（　　）日发布的（　　）项目（项目编号：　　），本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备以下条件：

(一)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(二)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

(三)法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方承诺如与本项目同一合同项下其他响应供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

三、本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、我方承诺按照投标（报价）函（磋商函）相关承诺要求内容履行。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

说明：

（1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

（2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日期：

4、本项目不接受联合体投标。

《承诺函》（自定格式）：

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

我方承诺参加____项目名称____，项目编号_____的投标，保证本项目非联合体投标，本项目的工程与服务由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日　期：

6、响应供应商认为需要提交的其他资格证明资料（自定格式）。

★2、中标供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，中标供应商的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。（提供承诺函并加盖公章）

★4、安全文明施工要求：施工现场要及时搞好工地周围的环境卫生，悬挂施工标牌、安全标志、警告标志等标识。（提供承诺函并加盖公章）

★（2）中标供应商应与采购人签订质量保修书：质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。若由于中标供应商的责任造成工程质量达不到要求标准的，造成工程不合格的，中标供应商应拆除重建，经再次验收通过后方可使用，由此造成的一切损失由中标供应商负责。（提供承诺函并加盖公章）

同意磋商文件条款声明

致云浮市圆方招标采购代理有限公司：

为响应贵方组织的（项目名称）_____（项目编号_____）的工程及相关服务的采购，我方在参与投标前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应供应商的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

特此声明！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖个人名章）：

日 期：