

需求书

一、投标人资格要求：

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

(1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

(2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【提供《承诺函》（自定格式）】

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【提供《承诺函》（自定格式）】

(4) 提供《投标人资格声明函》内容如下：

①提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；【提供《投标人资格声明函》】

②提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）【提供《投标人资格声明函》】

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【提供《投标人资格声明函》】

2. 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或严重失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，投标人为分支机构的，同时对该分支机构所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分支机构所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同投标人存在不良信用记录。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）

3. 本项目不接受联合体投标。【提供《承诺函》】

4. 采购包专门面向中小企业。【提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利

性单位声明函》】。

二、项目概况：

1、项目名称：郁南县殡仪馆骨灰楼配套设施改造项目

2、预算金额（元）：大写：肆拾柒万元整；小写：¥470000.00元

3、项目实施地点：郁南县都城镇

4、项目背景及内容：郁南县殡仪馆骨灰楼现有骨灰存放架为2003年建成投入使用的木质结构，已使用23年，存在易燃安全隐患突出、结构老化、防腐防潮性能严重不足等问题，不符合现行消防安全规范，难以保障骨灰寄存安全与尊严。本项目核心内容为采购、运输、安装本需求书规定的全部货物及配件（含骨灰存放架、佛龕、除湿机等21类产品），完成相关配套调试、垃圾清运、粉刷及后续售后服务等，确保改造后所有设施符合国家相关标准及采购人实际使用需求，施工期间需确保骨灰等寄存物品绝对安全、殡葬服务工作有序衔接，无任何安全事故及服务中断情况发生。

三、采购项目内容：

说明：1. 用户需求书中打“◆”号的为采购的主要标的，《投标分项报价表》中清晰列明“货物内容、单价、数量”。

2. 投标人须对本项目为单位的货物内容进行整体响应，任何只对其中一部分货物内容进行的响应都被视为无效响应。

3. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条偏离则导致无效投标。

4. 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

5. 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、产地、制造商名称”。否则，视为无效投标。

（一）采购项目一览表

项目名称	单位	数量	预算金额（元）	所属行业
◆郁南县殡仪馆骨灰楼配套设施改造项目	项	1	大写：肆拾柒万元整； 小写：¥470000.00	工业

(二) 采购清单

序号	产品名称	单位	数量
1	●骨灰存放架（单穴）	门	416
2	●骨灰存放架（单穴）	门	960
3	●骨灰存放架（坛子穴）	门	124
4	佛龕	个	1
5	佛龕下地柜	个	1
6	单面侧板	块	6
7	双面侧板	块	9
8	转角	处	10
9	包柱	块	4
10	封板	块	2
11	佛像	个	1
12	除湿机	个	1
13	吊顶部分	平方	139
14	刷白	平方	1000
15	感应灯	只	6
16	消毒洗手池	套	1
17	防火门	扇	2
18	佛台排烟	项	1
19	温湿度传感器	个	1
20	手提式干粉灭火器	个	4
21	三步云梯	台	2

四、采购项目技术要求

(一) 骨灰存放架

1. 骨灰存放架规格

序号	名称	规格 (mm)
1	骨灰存放架 (单穴)	外径宽 400*深 300*高 328 (mm) ; 内径宽 372*深 300*高 300 (mm) (下开门)
2	骨灰存放架 (单穴)	外径宽 400*深 300*高 324 (mm) ; 内径宽 372*深 300*高 296 (mm) (下开门)
3	骨灰存放架 (坛子穴)	外径宽 500*深 500*高 680 (mm) ; 内径宽 470*深 500*高 652 (mm) (侧开门)

2. 产品组成

骨灰存放架内容包括：骨灰存放架箱体、骨灰存放架面板、骨灰存放架底座及顶盖、骨灰存放架侧板、其他配件（合页、锁具等）、单面侧板、双面侧板、转角、包柱及封板。

3. 产品整体性能参数要求

(1) 箱体强度要求

①结构和底架强度试验：载荷或加载力 1250N，加载 10 次，主体结构和底架位移值应小于 15mm，试验后：
a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手掀压证实，紧固件应无松动；d)五金连接件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活。

②顶板和底板静载荷试验：载荷或加载力 1250N，加载 10 次，试验后：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手掀压证实，紧固件应无松动；d)五金连接件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活。

③顶板，底板持续加载试验：载荷或加载力 1.5kg/dm²，持续 48h，试验后：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手掀压证实，紧固件应无松动；d)五金连接件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f)顶板、底板最大挠度≤0.5%。

▲ (2) 骨灰存放架涂料要求

检测依据 GB 18581-2020、HJ/T414-2007，游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)]未检出；固化剂中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)质量分数未检出。

▲ (3) 骨灰存放架抗菌性能

检测依据 QB/T 4371-2012，大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、绿脓假单胞菌（铜绿假单胞菌）抑菌率 $\geq 99.99\%$ 。

(4) 骨灰存放架强度要求

▲①依据 CB/T 3325-2024 检测，搁板弯曲试验、顶板和底板持续加载试验后，非固定搁板在水平外力或垂直向下力作用下不脱落，零部件无断裂、豁裂，牢固部件无永久性松动，无严重磨损变形，活动部件灵活，主体结构和底架位移 $< 15\text{mm}$ ，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%。

▲②依据 CB/T 10357.5-2023 检测，柜体上部经 500kg 静载荷作用 48h 后，箱体和底座无明显可见的永久性变形或裂纹；单格位层板垂直承载能力 $\geq 30\text{kg}$ ，负荷 30kg 时挠度 $\leq 2.6\text{mm}$ 且柜门不卡死；双格位层板垂直承载能力 $\geq 50\text{kg}$ ，负荷 50kg 时挠度值 $\leq 3.0\text{mm}$ 且柜门不卡死。

▲ (5) 骨灰存放架箱体耐人工气候老化性

检测依据 HG/T 2006-2022； $\geq 500\text{h}$ 变色 ≤ 2 级，失光 ≤ 2 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。

▲ (6) 骨灰存放架箱体耐湿热性

检测依据 GB/T 1740-2007；经 $\geq 500\text{h}$ 试验后，试板无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象。

▲ (7) 骨灰存放架的燃烧性能

检测依据 GB8624-2012、GB/T2408-2021；燃烧增长速率指数 FIGRA $0.2\text{MJ} \leq 60\text{W/s}$ ，600s 的总放热量 THR $600\text{s} \leq 2.6\text{MJ}$ ，60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；塑料垂直燃烧性能级别 V-0 级。

(8) 箱体工艺要求

箱体无明显漏光，冲压件平整、无毛刺，产品具有一定技术含量及创新性、新颖性。

4、具体部件参数

序号	名称	技术参数要求
1	骨灰存放架箱体	<p>(1) 箱体使用镀锌板，厚$\geq 0.5\text{mm}$，外观精美，稳定性、密封性、承重性强（单个箱体承重可达 30kg）；左右板二次折弯成型，冲孔相对正负误差$\leq 0.5\text{mm}$，表面采用静电塑粉喷涂技术。</p> <p>▲(2) 塑粉：检测依据至少包含 QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、HJ2547-2016 等 5 项标准；鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率均$\geq 99.9\%$，六价铬、铅、镉、汞$\leq 15\text{mg/kg}$；光泽度≥ 60；耐酸性 240h；耐碱性 168h；乙酸盐雾试验$\geq 600\text{h}$（耐腐蚀、保护等级≥ 9级）；铜加速乙酸盐雾试验$\geq 100\text{h}$（耐腐蚀、保护等级≥ 9级）；有害物质含量达标（甲醛$\leq 0.009\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯均$\leq 0.008\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg/m}^3$）。</p> <p>(3) 箱体(左.右.背)板使用镀锌板，厚$\geq 0.5\text{mm}$，表面采用静电塑粉喷涂技术。</p> <p>▲(4) 箱体（镀锌板）：检测依据至少包含 GB/T 10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 等 3 项标准；中性盐雾$\geq 600\text{h}$（保护等级≥ 9级），铜加速乙酸盐雾试验$\geq 100\text{h}$（保护等级≥ 9级）；甲醛、苯等有害物质均未检出，家具涂层可迁移元素至少 8 项未检出；耐腐蚀$\geq 600\text{h}$后无锈蚀、剥落等现象；硬度$\geq 5\text{H}$，附着力 0 级，金属件外观合格。</p> <p>(5) 箱体承重板使用镀锌板，厚$\geq 0.5\text{mm}$，承重板双层组合成型，总厚度 28mm，内部中空设加强筋；</p> <p>▲(6) 承重板：检测依据至少包含 QB/T3826-1999 标准；耐腐蚀$\geq 600\text{h}$后无剥落、起皱、变色和失光等现象；中性盐雾试验$\geq 600\text{h}$，对基体的保护等级、耐蚀等级均≥ 9级。</p>

2	<p>骨灰存放架面板</p>	<p>(1) 门框使用铝合金型材，稳固面板不晃动，四角做防割伤处理；高 17.5mm、宽 35.5mm、壁厚$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>(2) 门面板使用铝塑板，厚$\geq 3.0\text{mm}$，面板表面打印符合殡葬文化元素图案，色彩鲜艳不褪色。</p> <p>▲(3) 铝塑板：检测依据至少包含 GB/T8626-2007、GB8624-2012、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 等 4 项标准；中性盐雾$\geq 120\text{h}$，耐腐蚀等级≥ 9 级；板材燃烧性能$\geq \text{B1 (B)}$ 级；表面装饰层经沸腾水 1 小时、室温下放置 24 小时后，表面应无变化。</p> <p>(4) 门背板使用铝塑板，厚$\geq 2.0\text{mm}$，与门面板衔接牢靠，不易松动、凹陷、脱落。</p>
3	<p>骨灰存放架底座及顶盖</p>	<p>(1) 底座铝合金型材，高 100mm、深 55mm、壁厚$\geq 1.6\text{mm}$；采用双弧形设计，线条流畅，内壁加厚，既美观又增强了承重能力。</p> <p>(2) 骨灰存放架底座连接角为 ABS：高 100mm，一体注塑成型，耐冲击、不变形，质轻阻燃，防踢伤人性化设计。</p> <p>▲(3) 骨灰存放架底座连接角：检测依据至少包含 GB/T1033.1-2008、GB/T2411-2008 等 2 项标准；密度$\geq 1050\text{kg/m}^3$；耐老化性能（氙弧灯$\geq 500\text{h}$）≥ 5 级；邵氏硬度（D）≥ 80。</p> <p>(4) 顶盖（檐）使用铝合金型材，高 60mm、深 75mm、壁厚$\geq 0.8\text{mm}$，采用弧形设计处理，线条流畅自然，整体美观协调。</p> <p>(5) 顶盖（檐）连接角：ABS，高 60mm，一体注塑成型，耐冲击、不变形，质轻阻燃，防踢伤设计。</p>

4	骨灰存放架侧板	<p>(1) 侧板立柱使用铝合金型材，宽 66mm、深 48mm、壁厚$\geq 1.0\text{mm}$，型材自带装饰条纹，外观美观。</p> <p>▲(2) 侧板立柱：检测依据至少包含 GB/T 5237.1-2017、QB/T 1951.2-2013 等 2 项标准；化学成分：Si、Fe、Mn、Mg$\leq 0.8\%$；抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率均检测合格；耐腐蚀$\geq 100\text{h}$ 后无剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>(3) 架体装饰侧板使用铝塑板，板厚$\geq 3.0\text{mm}$，表面打印符合殡葬文化图案。</p>
5	其他配件	<p>(1) 门框与箱体组合方式为不锈钢，二孔合页，非常牢固可靠。</p> <p>(2) 通用锁为钢、铜结构，$\Phi 12$ 转舌锁，钢质铜芯，防腐防锈，每把配 2 个钥匙，可配管理员通用钥匙，方便统一管理。</p> <p>(3) 拉杆为不锈钢，$10\text{mm} \times 170\text{mm} \times \text{厚} \geq 1.5\text{mm}$，折叠中空设计，节约空间。</p> <p>(4) 角花：ABS，表面光滑平整。</p> <p>(5) 编号牌：ABS，数字可随意定制，便于使用。</p>
6	单面侧板	铝塑板、镀锌板，尺寸相当，与骨灰存放架整体适配，材质、工艺与上述相关部件一致，安装牢固、美观。
7	双面侧板	
8	转角	
9	包柱	
10	封板	

(二) 佛龛

序号	名称	参数
----	----	----

1	佛龕	<p>1. 规格：长 1656mm*深 900mm*高 1752mm；</p> <p>2. 左右上下采用 3.0mm 铝塑板、铝合金型材；</p> <p>3. 背板铝塑板打印，装射灯；</p> <p>4. 配备优质 PVC 雕刻门帘。</p>
---	----	---

（三）佛龕下地柜

序号	名称	参数
1	佛龕下地柜	规格：宽 1656mm*深 500mm*高 1000mm；材质、工艺与佛龕适配，结构稳固，防潮耐用，符合殡葬庄重氛围。

（四）佛像

序号	名称	参数
1	佛像	规格：1228mm*500mm*1678mm；材质优良，工艺精细，造型庄重，符合殡葬文化及佛教相关规范。

（五）除湿机

序号	名称	参数
1	日除湿量	≥90L/天（30℃/RH80%）
2	额定功率	≥1500W
3	最大功率	≤1800W
4	电 源	220V/50HZ
5	适用温度	5-38℃
6	适用平方面积	100-150 m ²
7	风量	1000m ³ /h

8	重量	48KG
9	保修	整机 1 年
10	控制方式	温湿度调节
11	排水方式	软管直排
12	尺寸	≤400*480*940mm

(六) 吊顶部分

序号	名称	参数
1	铝扣板	规格：600*600mm，厚度≥0.5mm；材质优良，平整度高，防潮防火，安装牢固，美观整洁。
2	灯	规格：600*600mm；光源为 LED，亮度适宜，节能耐用，符合殡葬场所庄重氛围，安装规范。

(七) 刷白：实施范围为骨灰楼二楼至四楼的楼梯、阳台、走廊及室内等，采用环保、无毒、防潮、不易脱落的涂料，施工平整光滑，色泽均匀，无流挂、起皱、漏刷等现象，符合殡葬场所整洁、庄重的要求。

(八) 感应灯：共 6 只，感应灵敏，亮度适宜，节能耐用，安装规范，适配骨灰楼环境，确保夜间取放骨灰时照明充足，符合殡葬场所庄重氛围。

(九) 消毒洗手池

序号	名称	参数
1	尺寸	规格：1500mm*500mm*1900mm；材质为不锈钢材质，材质耐腐蚀、易清洁，配备消毒功能，安装牢固，符合卫生标准及殡葬场所使用需求。

(十) 防火门

序号	名称	参数
----	----	----

1	防火门	共 2 扇，规格 1160mm*2100mm，符合国家消防标准，防火、隔热、防盗性能优良，启闭灵活，安装规范，与骨灰楼整体风格适配。
---	-----	--

(十一) **佛台排烟**:排烟效果良好，安装规范，无泄漏，噪音低，适配佛台尺寸，不影响骨灰楼整体美观及使用功能，确保排烟畅通，符合环保及安全要求。

(十二) **温湿度传感器**

序号	名称	参数
1	电源	额定电压: DC12V (5~30V); 工作电流: <5mA
2	量程	温度: -40℃ ~125℃, 分辨率: 0.01℃; 湿度: 0%RH~100%RH, 分辨率: 0.01RH%
3	精度	温度: ±0.2℃ (0-60℃); 湿度: ±1.8%RH (30%RH~70%RH, 25℃)
4	校准范围	温度: ±5℃; 湿度: ±15%RH
5	响应时间	温度: ≤5S; 湿度: ≤8S
6	通信接口	接口类型: RS485; 通信协议: MODBUS-RTU ; 速率: 2400、4800、9600、19200; 数据格式: N, 8, 1 最大节点数量: 256
7	EMC 指标	ESD 防护: 接触放电: ±6KV; 空气放电: ±8KV ; EFT 防护: ±2KV; 防雷: ±2KV
8	安装方式	固定墙面或天花板
9	工作环境	温度: -40~125℃ ; 湿度: <95%RH (无凝结)

(十三) **手提式干粉灭火器**

序号	名称	参数
1	灭火剂重量	4±2%kg
2	有效喷射时间	≥13s
3	有效喷射距离	≥3.5m
4	驱动氮气压力	≥1.2MPa
5	灭火级别	≥2A 55B
6	使用温度	-20~+55℃

(十四) 三步云梯: 车架不锈钢方管 30*30mm, 壁厚≥0.8mm; 前轮定向轮, 后脚带刹万向轮; 尺寸≥宽 450mm 深 650mm 高 1300mm, 结构稳固, 承重可靠, 操作便捷, 材质耐用, 符合安全标准。

五、采购项目商务要求

1、交货期限: 合同签订后 90 个日历天内完成供货、安装、调试完成并验收合格, 交付采购人正常使用;

如遇恶劣天气影响工程施工、安装或采购人原因需延期的, 工期应相应顺延。

2、交货地点: 中标人应按采购人要求将货物交付到骨灰楼二楼。

3、交货要求:

(1) 所有货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

(2) 中标人负责将货物安全运输至指定地点, 承担运输、装卸、搬运费用; 运输过程中采取防护措施, 防止货物损坏、变形、锈蚀; 货物送达后, 经采购人现场核对数量、规格无误后签收。

(3) 如果合同货物在运输和安装过程中出现短缺、损坏、丢失或其它质量问题, 中标人应及时安排换货, 以保证合同货物的交货和安装完成, 其责任和损失由中标人承担。

(4) 中标人提供相关专业人员对货物进行安装和售后维护等工作。

(5) 本项目允许采购进口产品, 供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

4、报价要求:

(1) 投标人报价均应以人民币报价，必须对本项目的全部内容进行报价，总报价不能超出本项目预算。

(2) 投标报价为货物送达到采购人的骨灰楼二楼，经采购人验收合格并交货完毕后发生的一切费用，包括货物、配件、安装(含厂内安装和现场安装)、调试、粉刷、检验、运输、人工、垃圾清运、技术培训及技术资料、税费等投标履约过程可预见或不可预见的一切费用，所有报价应已包含国家规定的所有税费，包含为了完成本项目的全部风险、责任等各项应有费用，采购人不再另付任何费用。

5、验收要求：

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

(2) 提供项目采购设备的相关检验合格证书。

(3) 验收合格后，中标人须将货物所附带的有关资料和有关工具（或物品）移交采购人。

6、质保期及售后服务

★(1) 质保期：中标人应按照国家“三包”政策对产品进行包修，自项目交货验收合格之日起对整个项目产品提供不少于1年的质保期（含维修保养期）且不得低于国家相关行业标准。质保期内，中标人需提供维修用易损耗件，对不符合质量标准的产品免费提供“三包”服务（包退，包换、包修整）。【提供承诺函并加盖公章】

(2) 在免费质保期内，非人为因素造成产品的缺陷，中标人在接到采购人通知时1小时内响应，48小时内派专人上门服务，5个工作日内完成修改、修复工作，对于无法修复的应予以更换或送回，由此产生的一切费用均由中标人负责。如需更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需经过采购人同意。

(3) 质保期届满后，中标人仍需为采购人提供长期售后服务及维护咨询服务，确保存放架在设备寿命期内正常使用。接到采购人维修需求后，中标人需在48小时内到达现场处理；维修费用按成本价收取，不得擅自提高收费标准，同时以不高于投标价格及市场价格提供充足的配件、耗材供应，且不收取任何额外维护费用。

(4) 中标人（供应商）在项目实施全过程中，需对接触到的骨灰寄存信息、采购人相关工作信息及项目相关涉密内容严格保密，不得向任何第三方泄露、传播或用于本项目以外的其他用途。若因中标人（供应商）自身原因导致信息泄露，由此产生的一切不良后果及法律责任，均由中标人（供应商）全额承担。

7、货款结算方式：

本项目合同价款按6:4比例分两年支付，共四期，均以银行转账方式结算，具体支付节点及比例如下：

(1) 第一年度：支付合同总价的60%。该年度款项分两期支付：第一期：合同签订生效后15个工作日内，支付合同总价的20%；第二期：项目完成全部内容，经采购人组织竣工验收合格并出具正式验收文件后30日内，支付合同总价的40%；

(2) 第二年度：支付合同总价的40%。该年度款项分两期支付：第三期：项目验收合格后次年6月30日前，支付合同总价的20%；第四期：项目验收合格后次年12月31日前，支付合同总价的20%。

(3) 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- 1) 中标通知书；
- 2) 合同；
- 3) 中标人开具的合法有效全额发票；
- 4) 验收报告（加盖采购人公章）（第一期除外）；
- 5) 中标人营业执照复印件（加盖公章）；
- 6) 中标人银行开户许可信息。

(4) 在采购人自筹资金充足、不影响单位正常运营的前提下，可根据合同约定及项目实际履行情况，经双方协商一致后提前支付后续款项。供应商需在每次付款前提供合法有效的发票，否则采购人有权顺延付款，且不承担逾期付款责任。

郁南县殡仪馆

2026年4月9日